

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	Ref.: SINAPI (FEV 2021) SICRO (OUT 2020) SINFRA MT(SET 2012) SINAPI INSUMOS (09/2018)
	DESONERADO
	BDI 26,75%

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES DE MADEIRA, TOTALIZANDO 72 M LARGURA: 5,00 M **DATA:** 20/04/2021
LOCAL: ESTRADA DO GALERA - LIGAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO P.A. SANTA ELINA E ADJACÊNCIAS

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					3.200,08	
1.1	COMP-NL 024	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UN	1,00	2.524,72	3.200,08	3.200,08	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.940,74	
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	279,54	354,31	1.105,44	
2.2	COMP-NL 022	PLACA INDICATIVA DE INTERDIÇÃO DE VIA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25MX2,50M	UN	2,00	723,99	917,65	1.835,30	
3.0		OBRAS DE ARTE - REFORMAS					283.633,48	
3.1	COMP-NL 014	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	288,00	240,62	304,98	87.834,24	
3.2	COMP-NL 015	SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO DE ASSOALHO" EM PONTE DE MADEIRA	M2	360,00	226,35	286,89	103.280,40	
3.3	COMP-NL 016	SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO DE RODEIRO" EM PONTE DE MADEIRA	M2	130,00	232,35	294,50	38.285,00	
3.4	COMP-NL 017	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRA	M	144,00	127,4	161,47	23.251,68	
3.5	COMP-NL 018	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINAS (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M	80,00	240,91	305,35	24.428,00	
3.6	COMP-NL 020	CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA DE LEI 25 A 30 CM	M	12,00	176,21	223,34	2.680,08	

Sidney Dias de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MT 032126

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	Ref.: SINAPI (FEV 2021) SICRO (OUT 2020) SINFRA MT(SET 2012) SINAPI INSUMOS (09/2018)
	DESONERADO
	BDI 26,75%

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES DE MADEIRA, TOTALIZANDO 72 M LARGURA: 5,00 M **DATA:** 20/04/2021
LOCAL: ESTRADA DO GALERA - LIGAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO AO P.A. SANTA ELINA E ADJACÊNCIAS

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
3.7	COMP-NL 021	SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	M	12,00	254,71	322,84	3.874,08
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						90.274,80
4.1	COMP-NL 019	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA	M2	300,00	235,54	298,54	89.562,00
4.2	COMP-NL 023	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	360,00	1,57	1,98	712,80
					TOTAL R\$	380.049,10	

Sidney Dias de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MT 032126