

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			NÃO DESONERADO	
		BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT		DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO		LEIS SOCIAIS: 113,04%		
CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4,09%	32.053,15	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,29%	2.257,20	
EDIFICAÇÃO				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,10%	8.585,51	
4.0	FUNDAÇÃO	4,60%	36.068,88	
5.0	ESTRUTURA	8,73%	68.400,15	
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,51%	3.990,63	
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	7,19%	56.348,64	
8.0	ESQUADRIAS	6,77%	53.028,37	
9.0	COBERTURAS	17,02%	133.398,86	
10.0	REVESTIMENTO	6,62%	51.859,71	
11.0	PISOS	4,32%	33.884,54	
12.0	FORRO	1,16%	9.053,19	
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12,52%	98.132,56	
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,67%	67.947,17	
15.0	SPDA	2,69%	21.052,28	
16.0	LÓGICA - INFRAESTRUTURA	4,13%	32.383,29	
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,42%	3.322,13	
18.0	PINTURAS	4,24%	33.254,73	
19.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,03%	247,34	
20.0	ACESSIBILIDADE	2,13%	16.690,73	
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,02%	140,08	
BASE DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA				
22.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,01%	115,46	
23.0	FUNDAÇÃO	0,45%	3.518,87	
IMPLANTAÇÃO				
24.0	PISOS	1,91%	14.991,69	
25.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,17%	1.308,51	
26.0	ACESSIBILIDADE	0,21%	1.679,52	
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%	R\$	783.713,19
TOTAL GERAL SEM BDI		100,00%	R\$	651.184,45

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO				
			NÃO DESONERADO				
			BDI	20,35%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT			DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT							
1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA					32.053,15
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	26.633,28	32.053,15	32.053,15
2.0		SERVIÇOS INICIAIS					2.257,20
2.1	AMM CIV 010	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	312,59	376,20	2.257,20

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO
		NÃO DESONERADO
		BDI 20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
------	--------	----------------------	-----	--------	----------------------	---------------------	----------------------

EDIFICAÇÃO

3.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.585,51
------------	---------------------------	-----------------

SAPATA

3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	40,70	71,38	85,91	3.496,54
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,10	37,53	45,17	1.449,96
3.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,94	4,54	5,46	87,03

VIGA BALDRAME

3.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	23,82	93,72	112,79	2.686,66
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,54	37,53	45,17	747,11
3.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,65	4,54	5,46	118,21


4.0	FUNDAÇÃO	36.068,88
------------	-----------------	------------------

SAPATA


4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	15,94	23,72	28,55	455,09
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,35	372,42	448,21	2.846,13
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,35	161,22	194,03	1.232,09
4.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,64	102,71	123,61	4.405,46
4.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	144,80	17,76	21,37	3.094,38
4.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,60	16,05	19,32	2.349,31

VIGA BALDRAME

4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,28	372,42	448,21	3.262,97
4.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,28	161,22	194,03	1.412,54
4.9	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	120,25	49,94	60,10	7.227,03
4.10	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,10	18,56	22,34	359,67
4.11	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	194,80	17,76	21,37	4.162,88
4.12	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,70	16,05	19,32	1.926,20
4.13	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43,70	13,63	16,40	716,68
4.14	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,50	19,17	23,07	2.618,45


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
							NÃO DESONERADO		
							BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
5.0		ESTRUTURA					68.400,15		
VIGAS									
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,20	372,42	448,21	5.468,16		
5.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,20	161,22	194,03	2.367,17		
5.3	92471	MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	203,29	60,33	72,61	14.760,89		
5.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	421,40	17,76	21,37	9.005,32		
5.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,60	15,99	19,24	88,50		
5.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,40	19,22	23,13	4.727,77		
PILAR									
5.7	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,50	615,54	740,80	5.556,00		
5.8	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	147,56	39,59	47,65	7.031,23		
5.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	548,70	15,99	19,24	10.556,99		
5.10	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,20	13,52	16,27	377,46		
5.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	183,70	19,22	23,13	4.248,98		
LAJE									
5.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00	372,42	448,21	896,42		
5.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,00	161,22	194,03	388,06		
5.14	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,46	20,57	24,76	580,87		
5.15	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,00	17,22	20,72	497,28		
5.16	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,50	16,68	20,07	632,21		
5.17	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,00	17,43	20,98	1.216,84		
6.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					3.990,63		
VIGAS									
6.1	AMM EST 003	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,17	10,56	12,71	1.374,84		
LAJE									
6.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	23,46	92,65	111,50	2.615,79		


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
							NÃO DESONERADO		
							BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
7.0		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					56.348,64		
ALVENARIA									
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	512,33	77,58	93,37	47.836,25		
VERGAS E CONTRAVERGAS									
7.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,47	33,69	40,55	830,06		
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,47	33,15	39,90	816,75		
7.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	44,00	52,95	1.323,75		
7.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,00	39,25	47,24	1.181,00		
7.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,50	24,77	29,81	432,25		
7.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	43,39	52,22	156,66		
DIVISÓRIAS									
7.8	AMM CIV 011	DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,73	292,09	351,53	3.771,92		
8.0		ESQUADRIAS					53.028,37		
CONTRAMARCO									
8.1	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	41,98	48,03	57,80	2.426,44		
JANELAS EM ALUMÍNIO									
8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,20	778,12	936,47	2.996,70		
8.3	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,54	553,00	665,54	9.676,95		
JANELA EM VIDRO									
8.4	AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	31,60	551,78	664,07	20.984,61		
PORTAS EM MADEIRA									
8.5	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	650,88	783,33	6.266,64		
8.6	AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN	2,00	915,47	1.101,77	2.203,54		
PORTAS EM ALUMÍNIO									
8.7	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40	767,38	923,54	4.987,12		
PORTAS EM VIDRO									
8.8	AMM CIV 005	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	5,25	551,78	664,07	3.486,37		
9.0		COBERTURAS					133.398,86		
ESTRUTURA METÁLICA									
9.1	AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	3.204,80	12,37	14,89	47.719,47		
9.2	AMM EST 002	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.204,80	2,20	2,65	8.492,72		
9.3	100748	A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	464,04	7,77	9,35	4.338,77		
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA									
9.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	248,23	242,43	291,76	72.423,58		
CUMEEIRA									
9.5	AMM CIV 006	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,18	57,05	68,66	424,32		

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%
---	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
10.0		REVESTIMENTO					51.859,71
		PAREDE					
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	660,37	3,13	3,77	2.489,59
10.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	266,22	6,69	8,05	2.143,07
10.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	65,32	5,07	6,10	398,45
10.4	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	157,69	26,07	31,38	4.948,31
10.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	502,68	27,07	32,58	16.377,31
10.6	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	266,22	43,45	52,29	13.920,64
10.7	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	65,32	29,55	35,56	2.322,78
10.8	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	157,69	48,79	58,72	9.259,56
11.0		PISOS					33.884,54
11.1	AMM CIV 007	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	266,06	5,59	6,73	1.790,58
11.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	233,45	22,78	27,42	6.401,20
11.3	AMM CIV 012	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE, 61X61 CM, IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M2	233,45	80,00	96,28	22.476,57
11.4	AMM CIV 013	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	116,72	9,58	11,53	1.345,78
11.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,60	597,75	719,39	1.870,41
12.0		FORRO					9.053,19
12.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	233,45	32,22	38,78	9.053,19


Mayara Epping
Engenheira Civil
CREA-MT 046.118

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						LEIS SOCIAIS: 113,04%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
13.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						98.132,56
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								
ALIMENTAÇÃO								
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	148,25	178,42	178,42	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	103,44	124,49	124,49	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	130,34	156,86	156,86	
13.4	AMM HID 001	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 5.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	22.646,55	27.255,12	27.255,12	
13.5	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	30,31	36,48	36,48	
13.6	AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,41	93,16	93,16	
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM								
13.7	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	75,81	7,74	9,32	706,55	
13.8	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,15	4,26	5,13	231,62	
13.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	51,12	14,92	17,96	918,12	
13.10	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,44	40,78	49,08	2.181,12	
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM								
13.11	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	3,52	4,24	50,88	
13.12	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	10,14	12,20	231,80	
13.13	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	28,00	33,70	134,80	
BUCHAS E LUVAS								
13.14	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	10,56	12,71	38,13	
13.15	AMM HID 003	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	35,36	42,56	85,12	
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM								
13.16	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,38	14,90	178,80	
13.17	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	13,45	16,19	48,57	
13.18	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	4,08	4,91	68,74	
13.19	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	5,17	6,22	55,98	
13.20	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	12,53	15,08	241,28	
13.21	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	99,58	119,84	1.557,92	
13.22	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	18,56	22,34	67,02	
13.23	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	71,52	86,07	86,07	
13.24	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	5,97	7,18	64,62	


 Emanuelle Barreira Novaes
 Engenheira Sanitarista e Ambiental
 CREA 121.366.955-3

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
13.25	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	19,66	23,66	165,62	
REGISTROS E VÁLVULAS								
13.26	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	52,13	62,74	376,44	
13.27	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	103,54	124,61	747,66	
13.28	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	15,92	19,16	19,16	
13.29	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	165,88	199,64	399,28	
13.30	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	7,00	169,86	204,43	1.431,01	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
13.31	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	174,97	210,58	1.052,90	
13.32	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	660,99	795,50	1.591,00	
13.33	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	36,75	44,23	309,61	
13.34	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	440,19	529,77	1.059,54	
13.35	AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,18	480,30	578,04	1.838,17	
13.36	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	29,33	35,30	353,00	
13.37	AMM HID 004	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	426,78	513,63	1.027,26	
13.38	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	154,96	186,49	1.118,94	
13.39	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	10,31	12,41	74,46	
13.40	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	52,47	63,15	505,20	
13.41	AMM HID 006	CUBA EM LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, COM SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO, TORNEIRA DE METAL E VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	584,13	703,00	703,00	
13.42	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	267,03	321,37	321,37	
13.43	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,31	12,41	12,41	
13.44	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,03	126,40	126,40	
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
13.45	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,45	15,64	18,82	271,95	
13.46	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,02	24,28	29,22	1.578,46	

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
							NÃO DESONERADO		
							BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%				
O R Ç A M E N T O									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
13.47	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,56	48,26	58,08	3.052,68		
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL									
13.48	AMM HID 007	CAP PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO, DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	19,27	23,19	69,57		
13.49	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	9,49	11,42	125,62		
13.50	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	13,63	16,40	16,40		
13.51	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	34,97	42,09	294,63		
13.52	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	6,58	7,92	39,60		
13.53	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	10,83	13,03	39,09		
13.54	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,67	27,28	27,28		
13.55	AMM HID 009	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	10,37	12,48	137,28		
13.56	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	10,28	12,37	173,18		
13.57	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,72	27,34	27,34		
13.58	AMM HID 010	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	43,17	51,96	103,92		
13.59	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	43,98	52,93	105,86		
13.60	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	8,86	10,66	202,54		
13.61	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	18,15	21,84	349,44		
13.62	AMM HID 008	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	12,11	14,57	87,42		
13.63	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	19,27	23,19	185,52		
13.64	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	38,91	46,83	187,32		
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO									
13.65	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	530,41	638,35	5.745,15		
ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL									
13.66	AMM HID 011	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	54,98	66,17	397,02		
13.67	AMM HID 012	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	71,83	86,45	86,45		
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
13.68	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.909,57	4.705,17	4.705,17		
13.69	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.184,34	3.832,35	3.832,35		

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
							NÃO DESONERADO		
							BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
13.70	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.049,78	7.280,91	7.280,91		
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL									
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL									
13.71	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	29,27	22,34	26,89	787,07		
13.72	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	46,09	38,57	46,42	2.139,50		
13.73	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,60	59,04	71,05	539,98		
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO									
13.74	AMM HID 013	CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO D:20X10CM (LXH)	M	1,70	142,98	172,08	292,54		
13.75	AMM HID 017	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,70	273,36	328,99	559,28		
CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL									
13.76	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	22,47	27,04	27,04		
13.77	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	32,06	38,58	77,16		
13.78	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,00	25,43	30,61	550,98		
13.79	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00	37,86	45,56	728,96		
13.80	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	70,08	84,34	253,02		
13.81	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	19,00	17,67	21,27	404,13		
13.82	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	21,00	21,96	26,43	555,03		
ACESSÓRIOS									
13.83	AMM HID 014	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	32,15	38,69	232,14		
13.84	AMM HID 015	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	36,96	44,48	311,36		
13.85	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,50	4,37	5,26	23,67		
13.86	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	3,60	5,07	6,10	21,96		
13.87	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,07	42,96	51,70	4.139,62		
13.88	AMM HID 016	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	107,95	42,96	51,70	5.581,02		
13.89	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,92	72,13	86,81	1.642,45		
13.90	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,62	139,54	167,94	2.119,40		

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						LEIS SOCIAIS: 113,04%		
O R Ç A M E N T O								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
14.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					67.947,17	
14.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,60	61,91	74,51	1.385,89	
14.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	100,00	6,36	7,65	765,00	
14.3	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	24,00	15,39	18,52	444,48	
14.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,60	21,80	26,24	488,06	
14.5	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00	153,42	184,64	1.292,48	
14.6	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	243,23	292,73	878,19	
14.7	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	475,43	572,18	572,18	
14.8	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00	6,64	7,99	311,61	
14.9	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,00	7,33	8,82	608,58	
14.10	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	10,25	12,34	98,72	
14.11	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	8,13	9,78	1.036,68	
14.12	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	10,55	12,70	177,80	
14.13	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63,00	7,79	9,38	590,94	
14.14	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	4,74	5,70	148,20	
14.15	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	6,24	7,51	30,04	
14.16	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	59,00	9,66	11,63	686,17	
14.17	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	20,98	25,25	833,25	
14.18	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	11,12	13,38	280,98	
14.19	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	77,00	7,43	8,94	688,38	
14.20	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	918,26	1.105,13	2.210,26	
14.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2750,00	3,75	4,51	12.402,50	
14.22	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	16,90	20,34	244,08	
14.23	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	27,00	32,49	1.559,52	
14.24	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00	36,69	44,16	927,36	
14.25	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00	71,01	85,46	7.178,64	
14.26	AMM ELE 009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	5,53	6,66	13,32	
14.27	AMM ELE 010	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	6,99	8,41	67,28	
14.28	AMM ELE 011	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,51	15,06	30,12	
14.29	AMM ELE 012	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	9,62	11,58	92,64	
14.30	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	18,05	21,72	130,32	
14.31	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	28,50	34,30	102,90	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					BDI 20,35%		
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021			
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%			
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
14.32	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,96	46,89	93,78	
14.33	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	52,67	63,39	63,39	
14.34	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	32,09	38,62	193,10	
14.35	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	28,48	34,28	719,88	
14.36	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	29,91	36,00	432,00	
14.37	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	21,67	26,08	78,24	
14.38	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,10	27,80	27,80	
14.39	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	77,00	19,03	22,90	1.763,30	
14.40	AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	53,00	58,00	69,80	3.699,40	
14.41	AMM ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 7W	UN	6,00	64,77	77,95	467,70	
14.42	AMM ELE 008	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	2.736,24	3.293,06	13.172,24	
14.43	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	59,87	72,05	144,10	
14.44	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	9,35	11,25	168,75	
14.45	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	46,09	55,47	776,58	
14.46	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	124,46	149,79	299,58	
14.47	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	89,85	108,13	432,52	
14.48	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	3,00	134,69	162,10	486,30	
14.49	AMM ELE 007	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	31,52	37,93	379,30	
14.50	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	48,98	58,95	176,85	
14.51	AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	6.689,05	8.050,27	8.050,27	
14.52	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	2,00	18,91	22,76	45,52	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
15.0	SPDA						21.052,28	
CAPTAÇÃO								
15.1	AMM SPDA 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA PLATIBANDA	UN	94,00	3,94	4,74	445,56	
15.2	AMM SPDA 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	UN	12,00	3,57	4,30	51,60	
15.3	AMM SPDA 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA)	UN	29,00	34,98	42,10	1.220,90	
15.4	AMM SPDA 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA METÁLICA)	UN	2,00	33,06	39,79	79,58	
15.5	AMM SPDA 015	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	185,16	31,52	37,93	7.023,12	
15.6	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	12,00	10,75	12,94	155,28	
15.7	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	3,00	18,16	21,86	65,58	
15.8	AMM SPDA 010	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00	14,97	18,02	558,62	
15.9	AMM SPDA 008	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	16,13	19,41	194,10	
DESCIDA								
15.10	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	M	45,00	13,07	15,73	707,85	
15.11	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CHATO INOX 1/4 X 5/8" E PORCA SEXTEVADA INOX 1/4"	UN	20,00	6,18	7,44	148,80	
15.12	AMM SPDA 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	45,00	3,80	4,57	205,65	
ATERRAMENTO								
15.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,33	61,91	74,51	1.142,24	
15.14	AMM SPDA 007	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	102,20	44,55	53,62	5.479,96	
15.15	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,40	21,80	26,24	456,58	
15.16	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	28,00	48,98	58,95	1.650,60	
15.17	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	24,18	29,10	291,00	
15.18	AMM SPDA 009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	21,71	26,13	287,43	
15.19	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	10,00	21,63	26,03	260,30	
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO								
15.20	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	418,21	503,32	503,32	
15.21	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	13,70	16,49	32,98	
15.22	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	14,73	17,73	17,73	
15.23	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	9,41	11,32	11,32	
15.24	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	51,67	62,18	62,18	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
16.0		LÓGICA - INFRAESTRUTURA	32.383,29					
INFRAESTRUTURA								
16.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,25	61,91	74,51	167,65	
16.2	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	15,00	6,36	7,65	114,75	
16.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,25	21,80	26,24	59,04	
16.4	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	153,42	184,64	184,64	
16.5	AMM LOG 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	UN	44,00	50,56	60,85	2.677,40	
16.6	AMM LOG 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	UN	44,00	16,35	19,68	865,92	
16.7	AMM LOG 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90 ° PARA ELETROCALHA 50 X 50	UN	11,00	36,60	44,05	484,55	
16.8	AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 3000mm	UN	2,00	9,18	11,05	22,10	
16.9	AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM	UN	2,00	47,33	56,96	113,92	
16.10	AMM LOG 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm	UN	132,00	14,11	16,98	2.241,36	
16.11	AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	UN	132,00	15,23	18,33	2.419,56	
16.12	AMM LOG 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ	UN	132,00	9,58	11,53	1.521,96	
16.13	AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	14,00	11,45	13,78	192,92	
16.14	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	11,30	13,60	680,00	
16.15	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	10,61	12,77	178,78	
16.16	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	6,24	7,51	210,28	
16.17	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	8,40	10,11	252,75	
16.18	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	7,43	8,94	321,84	
16.19	100561	EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	177,31	213,39	213,39	
MONTAGEM - CENTRAL TELEFÔNICA, MINI RACK E CABEAMENTO								
16.20	AMM LOG 018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	973,70	1.171,85	1.171,85	
16.21	AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10	UN	1,00	19,25	23,17	23,17	
16.22	AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA 5 CONECTORES RJ11/45 PARA QUADRO VDI	UN	2,00	34,71	41,77	83,54	
16.23	AMM LOG 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 20U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.537,40	1.850,26	1.850,26	
16.24	AMM LOG 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.	UN	3,00	802,51	965,82	2.897,46	
16.25	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	393,02	473,00	1.419,00	
16.26	AMM LOG 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45	UN	1,00	288,25	346,91	346,91	
16.27	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2800,00	1,80	2,17	6.076,00	
16.28	AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	72,00	19,11	23,00	1.656,00	
16.29	AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	UN	36,00	7,49	9,01	324,36	
16.30	AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	72,00	22,76	27,39	1.972,08	
16.31	AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	7,00	21,62	26,02	182,14	
16.32	AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	2,00	91,84	110,53	221,06	
16.33	AMM LOG 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	144,00	5,36	6,45	928,80	
16.34	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1,00	9,61	11,57	11,57	
16.35	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	18,00	13,68	16,46	296,28	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
	BDI					20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021			
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%			
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
17.0		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					3.322,13	
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO								
17.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	6,76	18,22	21,93	148,25	
17.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	10,69	12,87	77,22	
17.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	24,92	29,99	359,88	
17.4	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00	15,79	19,00	342,00	
17.5	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	174,14	209,58	628,74	
17.6	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	489,14	588,68	1.766,04	

Vivian Maria Drummond Pinheiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA 1215067275

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
							NÃO DESONERADO		
							BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021				
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%				
ORÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
18.0		PINTURAS					33.254,73		
ESQUADRIAS									
18.1	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,44	11,20	13,48	464,25		
PAREDES EXTERNAS									
18.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	410,88	1,67	2,01	825,87		
18.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	410,88	8,70	10,47	4.301,91		
18.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	410,88	11,96	14,39	5.912,56		
PAREDES INTERNAS									
18.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,68	1,67	2,01	1.010,39		
18.6	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	502,68	8,70	10,47	5.263,06		
18.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	502,68	11,96	14,39	7.233,57		
TETO									
18.8	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	233,45	15,88	19,11	4.461,23		
18.9	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	233,45	13,46	16,20	3.781,89		
19.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					247,34		
19.1	AMM PAI 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	0,32	121,46	146,18	46,78		
19.2	AMM PAI 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	10,90	15,29	18,40	200,56		
20.0		ACESSIBILIDADE					16.690,73		
20.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	267,31	321,71	1.286,84		
20.2	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	288,60	347,33	694,66		
20.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	302,76	364,37	1.457,48		
20.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	80,70	136,44	164,21	13.251,75		
21.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					140,08		
21.1	AMM CIV 009	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	233,46	0,50	0,60	140,08		

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				NÃO DESONERADO		
						BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						LEIS SOCIAIS: 113,04%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
BASE DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA								
22.0		MOVIMENTO DE TERRA						115,46
22.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,36	61,91	74,51	101,33	
22.2	AMM CIV 007	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	2,10	5,59	6,73	14,13	
23.0		FUNDAÇÃO						3.518,87
		SAPATA E BLOCOS						
23.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,10	22,78	27,42	57,58	
23.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,34	372,42	448,21	600,60	
23.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,34	161,22	194,03	260,00	
23.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,77	58,80	70,77	266,80	
22.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00	17,76	21,37	128,22	
23.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,80	19,17	23,07	272,23	
		ESTACA						
23.6	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	4,00	13,89	16,72	66,88	
23.7	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,00	96,93	116,66	1.866,56	


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS					Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251					BDI 20,35%		
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021			
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%			
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
IMPLANTAÇÃO								
24.0		PISOS					14.991,69	
24.1	AMM CIV 007	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	169,52	5,59	6,73	1.140,87	
24.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,88	597,75	719,39	4.230,01	
24.3	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	95,90	54,29	65,34	6.266,11	
24.4	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	73,48	36,03	43,36	3.186,09	
24.5	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	38,94	3,60	4,33	168,61	
25.0		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					1.308,51	
25.1	AMM PAI 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	1,72	121,46	146,18	251,43	
25.2	AMM PAI 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	57,45	15,29	18,40	1.057,08	
26.0		ACESSIBILIDADE					1.679,52	
26.1	AMM CIV 008	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	10,12	137,90	165,96	1.679,52	
					R\$ 783.713,19			


Mayara Epping
Engenheira Civil
CREA-MT 046.118

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT			DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			LEIS SOCIAIS: 113,04%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL				

AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MÃO DE OBRA						
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	23,11		22.185,60
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	92,66		4.447,68
				Total	R\$	26.633,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
COMPONENTES	UN	CÁLCULO
MATERIAL		
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES

AMM CIV 002	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	
EQUIPAMENTO		
53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	0,91
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	0,28
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	0,11
EQUIPAMENTO		
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,31
		Total R\$ 1,67

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 09937 - (MAIO/2019)

AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	
MATERIAIS		
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	427,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	69,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	54,77
		Total R\$ 551,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO - CÓDIGO 08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

OBS: NÃO FOI ACRESCENTADA A ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA POIS A COMPOSIÇÃO "102181" REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDRO JÁ CONSIDERA O PERFIL DE ALUMÍNIO PARA A FIXAÇÃO DO VIDRO.

AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	
MATERIAIS		
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	366,75
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	223,31
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	79,04
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	51,61
COMP 01	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM	194,76
		Total R\$ 915,47

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315- DEZEMBRO/2019(PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A BARRA DE APOIO

Mayara Epping
Engenheira Civil
CREA-MT 046.118

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	---	---

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COMP 01	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	8,55	51,30
COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	119,90	119,90
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	19,92	18,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	15,65	4,67
				Total	R\$ 194,76

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD 100874 - FOI ALTERADO A BARRA PARA 40 CM CONFORME NORMA

COTAÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/02/2021	BEIRA RIO	119,90	20.939.127/0001-88	(65) 2128-9401	LUIS
09/02/2021	MANEULIN	119,99	00.477.597/0001-60	(65) 3644-1060	PEDRO
15/02/2021	COLUNA	142,00	11.598.282/0006-00	(65) 3642-2515	CRISTIANE
		VALOR ACATADO	119,90		

AMM CIV 005	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,05	407,15	427,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	19,86	69,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	15,65	54,77
				Total	R\$ 551,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO - CÓDIGO 08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

OBS: NÃO FOI ACRESCENTADA A ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA POIS A COMPOSIÇÃO "102181" REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDRO JÁ CONSIDERA O PERFIL DE ALUMÍNIO PARA A FIXAÇÃO DO VIDRO.

AMM CIV 006	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM	M	1,080	40,00	43,20
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,360	1,68	10,68
EQUIPAMENTO					
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	15,72	0,03
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	14,78	0,03
MÃO DE OBRA					
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	21,12	1,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,093	15,65	1,45
				Total	R\$ 57,05

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93, CÓD "01.COBE.TELH.045/01"

COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM				M
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
01/03/2021	AÇO FER	54,00	03.989.217/0013-06	(65)3646-4422	FAGNER
01/03/2021	PERFILADOS MULTIAÇO	40,00	02.019.067/0001-01	(65)3634-3050	LOPES
28/05/2021	KINGSPAN	100,61	00.289.348/0001-40	0800 747 1001	loja.kingspan-isoeste.com.br
		VALOR ACATADO	40,00		

ENTRAMOS EM CONTATO COM A MUNDIAL AÇO, MAIS ATÉ O MOMENTO NÃO RECEBEMOS A COTAÇÃO DELES, POR ISSO APENAS 2 COTAÇÕES


Mayara Epping
Engenheira Civil
CREA-MT 046.118

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
					BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT			DATA: 15/07/2021	
LOCAL:		RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			LEIS SOCIAIS: 113,04%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL						
AMM CIV 007		REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS						
COMP AUX	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)		M3	0,1800	5,02	0,90
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3000	15,65	4,69
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 11472 - (JANEIRO/2021)					Total R\$	5,59
COMP AUX		COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)				M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
EQUIPAMENTO						
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,125	8,90	1,11
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,25	15,65	3,91
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI (JANEIRO/2020) - CÓD 74005/001					Total R\$	5,02
AMM CIV 008		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,52	4,69	2,43
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II		KG	4,0000	1,49	5,96
COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM		M2	1,05	96,00	100,80
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50	19,86	9,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,20	15,65	18,78
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MAIO/2017. 16 PEÇAS/M².					TOTAL R\$	137,90
COTAÇÃO		PISO PODOTÁTIL 25X25 CM				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/05/2021	GEOBLOCOS		6,00	13.537.179/0001-62	(65)3027-6055	ERISVALDO
05/05/2021	PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES		6,50	22.229.537/0001-60	(65) 3055-1510	ELEONAI
05/05/2021	CASA DO PISO		6,90	13.160.422/0001-76	(65)3628-2172	ISRAEL
	VALOR ACATADO		6,00			
COTAÇÃO		PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)				M2
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
05/05/2021	GEOBLOCOS		96,00	13.537.179/0001-62	(65)3027-6055	ERISVALDO
05/05/2021	PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES		104,00	22.229.537/0001-60	(65) 3055-1510	ELEONAI
05/05/2021	CASA DO PISO		110,40	13.160.422/0001-76	(65)3628-2172	ISRAEL
	VALOR ACATADO		96,00			
AMM CIV 009		LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020		TXKM	0,0626	1,16	0,07
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0278	15,65	0,43
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 06191 - (MAIO/2019)					TOTAL R\$	0,50

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
					BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				DATA: 15/07/2021 LEIS SOCIAIS: 113,04%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL						
AMM CIV 010	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00	3,26	3,26	
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	7,26	29,04	
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	225,00	225,00	
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	13,21	1,45	
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,01	289,44	2,89	
MÃO DE OBRA						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,65	19,65	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	15,65	31,30	
				TOTAL	R\$	312,59
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74209/001 - JANEIRO/2020						
AMM CIV 011	DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	3,0000	11,30	33,90	
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0300	18,70	0,56	
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0150	76,50	1,14	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,5000	0,60	3,90	
1380	CIMENTO BRANCO	KG	13,0000	1,88	24,44	
4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	20,0000	0,49	9,80	
MÃO DE OBRA						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	20,13	80,52	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	19,86	59,58	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	15,65	78,25	
				Total	R\$	292,09
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA SINAPI, CÓDIGO 73774/1 - JUNHO/2019						
AMM CIV 012	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE, 61X61 CM, IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO					M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
COTAÇÃO	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE, 61X61 CM, IMITANDO MADEIRA	M2	1,050	49,90	52,39	
COTAÇÃO	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - SC 20KG	KG	4,000	1,10	4,38	
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,380	4,69	1,78	
MÃO DE OBRA						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,550	19,86	10,92	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450	15,65	7,04	
				Total	R\$	76,51
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CÓDIGO 09774/ORSE - JUNHO/2020						
COTAÇÃO	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE, 61X61 CM, IMITANDO MADEIRA				M2	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
17/04/2021	GUSMAN CONSTRUÇÃO	64,90	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	DOUGLAS	
17/04/2021	VERDAO	49,90	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000	LYAN	
17/04/2021	BEIRA RIO	75,90	20.939.127/0001-88	(65) 2128-9401	LUIS	
VALOR ACATADO		49,90				
COTAÇÃO	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO - SC 20KG				KG	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
17/04/2021	GUSMAN CONSTRUÇÃO	1,55	15.960.776/0001-20	(65) 3621-3767	DOUGLAS	
17/04/2021	VERDAO	1,50	37.432.150/0001-84	(65) 3314-1000	LYAN	
17/04/2021	BEIRA RIO	1,10	20.939.127/0001-88	(65) 2128-9401	LUIS	
VALOR ACATADO		1,10				

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS:	113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL						
AMM CIV 013	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 45X45CM				M	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAIS						
21108	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,15	57,05	8,55	
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,603	0,80	0,48	
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,084	4,69	0,39	
MÃO DE OBRA						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074	19,79	1,46	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031	15,65	0,48	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 88649 - JUNHO-2019				Total	R\$	11,36

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 88649 - JUNHO-2019

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
				BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	20/06/2017
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ESTRUTURAL

AMM EST 001 SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	KG Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
43692	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	KG	0,5250	7,16	3,75
546	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	10,00	5,25
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	26,93	0,06
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	15,70	0,20
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0003	12,20	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF 12/2015	CHP	0,0400	26,30	1,05
MÃO DE OBRA					
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	19,75	0,39
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	15,72	0,31
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	20,86	0,06
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	16,40	0,04
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	11,43	0,45
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	20,41	0,81
				Total R\$	12,37

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 002 SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	KG Custos Total (R\$)
MÃO DE OBRA					
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	14,21	0,28
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	11,43	0,68
89272	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,01	124,75	1,24
				Total R\$	2,20

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

AMM EST 003 SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M2 Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4	10,76	4,30
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,65	6,26
				Total R\$	10,56

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74106/001 - JANEIRO/2020


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS			

AMM HID 001	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 5.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 5.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	22646,55	22.646,55
*A COTAÇÃO APRESENTADA INCLUI EM SEU VALOR, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.				TOTAL R\$	22.646,55
RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - V: 5.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/05/2021	TANK METALURGICA	21.165,00	26.314.109/0001-97	(16)99721-4404	LAILA
21/05/2021	MUNDIAL CAIXAS D'AGUA	17.800,00	24.103.775/0001-50	(18) 99684-7531	TAMIRES
05/03/2021	RPL RESERVATORIOS	21.750,00	02.899.143/0001-02	(16)3287-9100	EVANDO
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS DE FORA					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/05/2021	TANK METALURGICA	0,00	26.314.109/0001-97	(16)99721-4404	LAILA
21/05/2021	MUNDIAL CAIXAS D'AGUA	8.608,00	24.103.775/0001-50	(18) 99684-7531	TAMIRES
05/03/2021	RPL RESERVATORIOS	0,00	02.899.143/0001-02	(16)3287-9100	EVANDO
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/05/2021	TANK METALURGICA	1.481,55	26.314.109/0001-97	(16)99721-4404	LAILA
21/05/2021	MUNDIAL CAIXAS D'AGUA	1.848,56	24.103.775/0001-50	(18) 99684-7531	TAMIRES
05/03/2021	RPL RESERVATORIOS	1.522,50	02.899.143/0001-02	(16)3287-9100	EVANDO
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/05/2021	TANK METALURGICA	22.646,55	26.314.109/0001-97	(16)99721-4404	LAILA
21/05/2021	MUNDIAL CAIXAS D'AGUA	28.256,56	24.103.775/0001-50	(18) 99684-7531	TAMIRES
05/03/2021	RPL RESERVATORIOS	23.272,50	02.899.143/0001-02	(16)3287-9100	EVANDO
		VALOR ACATADO	22.646,55		

AMM HID 002	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	1,00	59,39	59,39
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500	4,93	0,24
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,65	7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,92	9,96
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE OUTUBRO/2020 - COD - 03682				TOTAL R\$	77,41

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ----- 1 unidade
 0,50 metros ----- x unidades
 x: 0,05 unidades

AMM HID 003	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	15,78	15,78
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,078	80,25	6,25
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,025	92,41	2,31
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	19,92	6,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	15,65	4,85
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - CÓD 1089 - OUTUBRO 2020-1				TOTAL R\$	35,36

O insumo de Código 122 (Adesivo Plástico para PVC) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 850 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,0216kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 21,60 gramas
 850 gramas ----- 1 unidade
 21,60 gramas ----- x unidades
 x: 0,025 unidades

Quanto ao Insumo de código 20083 - Não há necessidade de conversão de valores, pois mesmo que as referências apresentem unidade diferente (TCPO: Litros, Sinapi: 1000cm³) - A quantidade é a mesma, pois 1 (um) litro equivale a 1000 (mil) cm³.

Emanuelle Novaes
 Emanuelle Barreira Novaes
 Engenheira Sanitarista e Ambiental
 CREA 121.366.955-3

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
				BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 004	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
36521	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00	118,89	118,89
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,00	154,50	154,50
38643	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	1,00	38,62	38,62
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,00	8,55	17,10
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	1,00	35,43	35,43
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,750	15,65	27,38
88267	COMPLEMENTARES	H	1,750	19,92	34,86
TOTAL				R\$	426,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (07350) - MARÇO/2018

Na referência utilizada nesta composição é apresentada a utilização de um conjunto de fixação para lavatório, porém na SINAPI este serviço não é disponibilizado desta forma portanto na composição é apresentada a utilização de 2 (dois) parafusos niquelados 3 1/2" no lugar do conjunto de fixação.

AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,00	422,64	422,64
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,008	76,50	0,61
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,20	0,60	1,92
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	15,65	31,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	19,86	23,83
TOTAL				R\$	480,30

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - C0357 - VERSÃO 020

AMM HID 006	CUBA EM LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, COM SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO, TORNEIRA DE METAL E VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	1,00	86,00	86,00
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0840	4,93	0,41
38643	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	1,0000	38,62	38,62
6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000	154,50	154,50
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	1,0000	35,43	35,43
10427	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	UN	1,0000	215,82	215,82
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	15,65	23,47
88267	COMPLEMENTARES	H	1,50	19,92	29,88
TOTAL				R\$	584,13

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2020) - COD - 02008

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

10 metros ----- 1 unidade
 0,84 metros ----- x unidades
 x: 0,084 unidades

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
					BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA:	15/07/2021
LOCAL:		RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS:	113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS							
AMM HID 007		CAP PVC RÍGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO, DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000	8,08	8,08	
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)		UN	1,0000	4,99	4,99	
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)		UN	0,0575	33,83	1,94	
MÃO DE OBRA							
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200	15,65	1,87	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1200	19,92	2,39	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2020) - COD - 1612					TOTAL R\$	19,27	

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,023kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 23,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 23,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,0575unidades

AMM HID 008	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	6,14	6,14
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	2,82	2,82
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,02	33,83	0,67
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	15,65	1,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	19,92	1,39
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01666) - OUTUBRO/2020				TOTAL R\$	12,11

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,008kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 8,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 8,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,02 unidades

AMM HID 009	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37949	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000	1,67	1,67
295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UN	1,000	2,72	2,72
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,025	33,83	0,84
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	80,25	0,88
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120	15,65	1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,120	19,92	2,39
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01671) - ORSE/2020-1				TOTAL R\$	10,37

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,01kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 10,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 10,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,025unidades

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA:	15/07/2021
LOCAL:		RUA DEZESEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS:	113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS							
AMM HID 010		JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL							
3659		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	14,54	14,54	
20078		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,14	33,83	4,73	
296		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	2,82	2,82	
301		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	4,99	4,99	
MÃO DE OBRA							
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	15,08	6,93	
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	19,92	9,16	
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - COD 01636 - QUITUBRO 2020-1					TOTAL R\$	43,17	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - CÓD 01636 - OUTUBRO 2020-1

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada (TCPO), pois na referência utilizada tem unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas.

0,056kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 56,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 56,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,14 unidades

AMM HID 011	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,00	37,48	37,48
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,08	7,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,92	9,96
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - COD 01695 - OUTUBRO 2021-1				TOTAL R\$	54,98

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE - CÓD 01695 - OUTUBRO 2021-1

AMM HID 012	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	1,00	34,49	34,49
COTAÇÃO	TAMPA CEGA QUADRADA PVC DN 150	UN	1,00	19,56	19,56
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,65	7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,92	9,96
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 01695				TOTAL R\$	71.83

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 01695

**CONSIDERANDO QUE O INSUMO 11717 DA TABELA SINAPI NÃO INCLUI A TAMPA CEGA, O MATERIAL FOI COTADO E ADICIONADO NA COMPOSIÇÃO

TAMPA CEGA QUADRADA PVC DN 150					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
16/06/2021	CASA MIMOSA	19,56	62.978.978/0001-80	(11)94024-2400	casamimosa.com.br
16/06/2021	COPAFAER	22,11	55.728.224/0001-06	(11) 4996-6000	copafer.com.br
16/06/2021	NICHELE	21,95	77.172.161/0001-97	(41) 99103-7600	nichele.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		19,56			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 013	CANAleta EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO D:20X10CM (LXH)	M	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
1363	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM	M2	0,66	21,62		14,26
11146	CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M3	0,06	450,78		27,04
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,26	14,08		3,66
20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,64	4,12		10,87
MÃO DE OBRA						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	16,30		23,63
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,45	21,16		30,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	19,86		6,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,68	15,65		26,29
TOTAL					R\$	142,98

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 02632.8.11.6

AMM HID 014	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
11707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	14,37		14,37
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,65		7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,92		9,96
TOTAL					R\$	32,15

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 09752

AMM HID 015	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	19,18		19,18
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,65		7,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	19,92		9,96
TOTAL					R\$	36,96

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 04283

AMM HID 016	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980	26,18		5,18
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060	12,99		0,07
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	59,89		0,07
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450	76,40		3,43
40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500	26,81		28,15
MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070	15,65		3,23
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120	21,12		2,36
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	0,0132	15,72		0,20
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	0,0183	14,78		0,27
TOTAL					R\$	42,96

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JULHO/2019 - COD 94231

AMM HID 017	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M	Custos Total (R\$)
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES					
MATERIAL						
11236	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	UN	1,00	212,79		212,79
MÃO DE OBRA						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,75		19,75
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	20,41		40,82
TOTAL					R\$	273,36

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE CÓD 04112- OUTUBRO/2020

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			DATA: 15/07/2021 LEIS SOCIAIS: 113,04%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS				

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	78,98	78,98
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,60	6,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	15,65	4,69
TOTAL					R\$ 89,85

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	14,64	14,64
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,18	0,36
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,65	3,91
TOTAL					R\$ 18,91

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	112,94	112,94
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	20,60	12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	15,65	9,39
TOTAL					R\$ 134,69

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) "7996". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,00	41,75	41,75
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,60	10,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,65	7,82
TOTAL					R\$ 59,87

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IPPUJ - PREFEITURA DE JOINVILLE (DEZ/15) CÓDIGO "C10.76.10.60.223".

AMM ELE 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	6440,37	6.440,37
MÃO DE OBRA					
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	20,70	41,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,60	82,40
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,61	124,88
TOTAL					R\$ 6.689,05

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO" (JUL/17) "09-70-01"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/04/2021	ELETRICA UNIAO	6.440,37	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	FERNANDO
15/04/2021	COTELETRICA	12.140,08	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
15/04/2021	ELETRICA PARANA	14.597,87	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	RAFAEL
	VALOR ACATADO	6.440,37			


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	--	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS

AMM ELE 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN
MATERIAL		
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
MATERIAL		
COTAÇÃO	LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN 1,00 43,50 43,50
MÃO DE OBRA		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,40 20,60 8,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,40 15,65 6,26
		TOTAL R\$ 58,00

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "546". PALAVRA CHAVE: "DROPS".

AMM ELE 007	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
04/03/2021	BRANEL	54,20 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 SERGIO
23/03/2021	PIZZATO	43,50 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
23/03/2021	ELETROATIVA	75,13 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 JOSE
		VALOR ACATADO 43,50

AMM ELE 007	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
MATERIAL		
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M 1,020 23,47 23,93
MÃO DE OBRA		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,21 15,61 3,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,21 20,60 4,32
		TOTAL R\$ 31,52

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72253 OUTUBRO/2018

AMM ELE 008	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
MATERIAL		
42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN 1,000 507,14 507,14
14162	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN 1,000 1608,27 1.608,27
39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN 4,000 134,14 536,56
EQUIPAMENTO		
5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP 0,180 174,13 31,34
MÃO DE OBRA		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,641 15,61 10,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 2,084 20,60 42,93
		TOTAL R\$ 2.736,24

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI Cód 100620 - FOI ALTERADO O INSUMO 3798 PELO INSUMO 42243- LUMINÁRIA LED - NOVEMBRO/2019

AMM ELE 009	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
MATERIAL		
1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN 1,000 4,09 4,09
MÃO DE OBRA		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,04 15,61 0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,04 20,60 0,82
		TOTAL R\$ 5,53

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA ORSE COD 07927 - 01/2021 - PALAVRA CHAVE TERMINAL DE COMPRESSÃO


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					LEIS SOCIAIS: 113,04%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELÉTRICOS						
AMM ELE 010 SINAPI ou Cot. De Mercado	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN Custos Total (R\$)	
	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		
MATERIAL						
1586	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	5,18	5,18	
MÃO DE OBRA						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	15,61	0,78	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,60	1,03	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA ORSE COD 07922 - 01/2021 - PALAVRA CHAVE TERMINAL DE COMPRESSÃO					TOTAL	R\$ 6,99
AMM ELE 011 SINAPI ou Cot. De Mercado	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN Custos Total (R\$)	
	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		
MATERIAL						
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	5,27	5,27	
MÃO DE OBRA						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	15,61	3,12	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,60	4,12	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI JAN/2019 CÓDIGO "72272".					TOTAL	R\$ 12,51
AMM ELE 012 SINAPI ou Cot. De Mercado	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN Custos Total (R\$)	
	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		
MATERIAL						
1589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	7,46	7,46	
MÃO DE OBRA						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	15,61	0,93	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	20,60	1,23	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA ORSE COD 07929 - 01/2021 - PALAVRA CHAVE TERMINAL DE COMPRESSÃO					TOTAL	R\$ 9,62
AMM ELE 013 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 7W				UN Custos Total (R\$)	
	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		
MATERIAL						
COTAÇÃO	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 7W	UN	1,00	28,99	28,99	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	20,60	20,04	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	15,61	15,74	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA ORSE COD 10352 - 01/2021 - PALAVRA CHAVE SPOT					TOTAL	R\$ 64,77
	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 7W				UN	
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
15/04/2021	SHOP 10	28,99	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON	
15/04/2021	ELETROFIOS	44,95	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON	
15/04/2021	COTELETRICA	42,82	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU	
	VALOR ACATADO	28,99				


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
--	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
	MATERIAL	
COTAÇÃO	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN 1,00 387,31 387,31
	MÃO DE OBRA	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1,50 20,60 30,90
	TOTAL	R\$ 418,21

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11273". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO".

	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
09/03/2021	CONTRA FOGO	409,48 27.244.187/0001-25 (65)3622-3000 JHON
09/03/2021	PIZZATTO	387,31 04.181.115/0001-80 (65)3052-4200 LEANDRO
10/03/2021	PETEL	499,00 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 MARIO
	VALOR ACATADO	387,31

AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
	MATERIAL	
COTAÇÃO	CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN 1,00 16,20 16,20
	MÃO DE OBRA	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,15 20,60 3,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,15 15,65 2,34
	TOTAL	R\$ 21,63

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "9048". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR DE MEDIÇÃO".

	CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
10/03/2021	BRANEL	16,20 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	19,29 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
10/03/2021	PETEL	22,38 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 MARIO
	VALOR ACATADO	16,20

AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN Quantidade Custos Unit. (R\$) Custos Total (R\$)
	MATERIAL	
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32	UN 1,00 5,07 5,07
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²	UN 0,040 60,43 2,41
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	UN 1,000 0,38 0,38
	MÃO DE OBRA	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,08 20,60 1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,08 15,65 1,25
	TOTAL	R\$ 10,75

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 26.1) "C3909"

	CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
10/03/2021	BRANEL	5,32 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	6,20 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
10/03/2021	PETEL	5,07 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 MARIO
	VALOR ACATADO	5,07

	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²	UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
10/03/2021	BRANEL	60,43 07.624.206/0001-31 (65)3027-9000 SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	72,00 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 LEANDRO
10/03/2021	PETEL	74,13 22.760.075/0001-03 (65)3634-1717 MARIO
	VALOR ACATADO	60,43

Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	0,38	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	0,50	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	0,68	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
VALOR ACATADO		0,38			

AMM SPDA 004 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CHATO INOX 1/4 X 5/8" E PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	0,01	0,11	0,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,60	6,18
TOTAL					R\$ 6,18

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 26.1) ITEM "C0466"

AMM SPDA 005 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	M	1,00	9,38	9,37
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	20,60	3,70
TOTAL					R\$ 13,07

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "11812". PALAVRA CHAVE: "DPS".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	M CONTATO
10/03/2021	PETEL	66,58	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
10/03/2021	BRANEL	56,26	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	108,07	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
VALOR ACATADO		56,26			


DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	M CONTATO
10/03/2021	PETEL	11,10	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
10/03/2021	BRANEL	9,38	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATO	18,07	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
VALOR ACATADO		9,38			

AMM SPDA 006 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	UN	1,00	12,02	12,02
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO TIPO "X", 35mm²	UN	0,040	71,99	2,87
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,000	0,38	0,38
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	20,60	1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	15,65	1,25
TOTAL					R\$ 18,16

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE ITEM (VERSÃO 26.1) "C3909".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	12,30	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	13,30	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	12,02	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
VALOR ACATADO		12,02			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	71,99	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	78,00	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	78,53	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
VALOR ACATADO		71,99			


Luiz Roberto Nunes
Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
Segurança
CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
--	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	0,38	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	0,50	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	0,68	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
VALOR ACATADO		0,38			

AMM SPDA 007 SINAPI ou Cot. De Mercado	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	M Custos Total (R\$)
MATERIAL					
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,020	32,69	33,34
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	15,61	4,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	20,60	6,38
TOTAL					R\$ 44,55

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C0521".

AMM SPDA 008 SINAPI ou Cot. De Mercado	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	5,27	5,27
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	15,61	4,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,60	6,18
TOTAL					R\$ 16,13

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72262 (NOV/2019)

AMM SPDA 009 SINAPI ou Cot. De Mercado	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1588	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	7,23	7,23
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,61	6,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	20,60	8,24
TOTAL					R\$ 21,71

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72263 (NOV/2019)

AMM SPDA 010 SINAPI ou Cot. De Mercado	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	1,000	7,73	7,73
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	15,61	3,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,60	4,12
TOTAL					R\$ 14,97

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72272 (JAN/2020)

Luiz Roberto Nunes
Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
Segurança
CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

AMM SPDA 011 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA PLATIBANDA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	1,00	1,37	1,37
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0683	26,18	1,78
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00	0,37	0,37
COTAÇÃO	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM	UN	2,00	0,11	0,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,60	0,20
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11132". PALAVRA CHAVE: "PRESILHA DE ALUMÍNIO"				TOTAL	R\$ 3,94

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa da presilha de latão e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa (inclusive cabo), subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 21,19 ml.

MEDIDA DA CHAPA DA PRESILHA DE LATÃO

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm = 32,81 cm³

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM **SELANTE** (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm = 54 cm³

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM **SELANTE**

54 cm³ - 32,81 cm³ = 21,19 cm³

CONVERSÃO DE CM³ PARA ML

21,19 CM³ = 21,19 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 21,19ML CORRESPONDE À 6,835% DESTA BISNAGA.

DATA	PRESILHA DE LATÃO 35MM² NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	1,37	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	1,56	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	1,65	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
VALOR ACATADO		1,37			

DATA	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
11/03/2021	PIZZATTO	0,11	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4403	EVANDRO
19/05/2021	COTELETRICA	0,32	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	DIRCEU
11/03/2021	ELETRO ATIVA	0,12	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	GABRIEL
VALOR ACATADO		0,11			

AMM SPDA 012 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	1,00	1,37	1,37
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0684	26,18	1,78
COTAÇÃO	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM	UN	2,00	0,11	0,22
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	20,60	0,20
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11132". PALAVRA CHAVE: "PRESILHA DE LATÃO".				TOTAL	R\$ 3,57

OBS.: FOI ACRESCIDO O INSUMO SELANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa da presilha de latão e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa (inclusive cabo), subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 21,19 ml.


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA: LOCAL:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	DATA: 15/07/2021 LEIS SOCIAIS: 113,04%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA		

MEDIDA DA CHAPA DA PRESILHA DE LATÃO
7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR
 7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm = 32,81 cm³
 MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM **SELANTE** (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)
 8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE
 8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm = 54 cm³
DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE
 54 cm³ - 32,81 cm³ = 21,19 cm³
 CONVERSÃO DE CM³ PARA ML
 21,19 CM³ = 21,19 ML
 CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 21,19ML CORRESPONDE À 6,835% DESTA BISNAGA.

PRESILHA DE LATÃO 35MM ²					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	1,37	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
09/03/2021	PIZZATTO	1,56	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LEANDRO
10/03/2021	PETEL	1,65	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	MARIO
	VALOR ACATADO	1,37			

REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
11/03/2021	PIZZATTO	0,11	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4403	EVANDRO
19/05/2021	COTELETRICA	0,32	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	DIRCEU
11/03/2021	ELETRO ATIVA	0,12	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	GABRIEL
	VALOR ACATADO	0,11			

AMM SPDA 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0808	26,18	2,11
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,37	0,74
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2,00	0,70	1,40
7571	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	UN	1,00	12,63	12,63
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,61	7,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,60	10,30
	TOTAL			R\$	34,98

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (NOV/2019) "72315". OBS.: FORAM ACRESCIDOS OS INSUMOS "7583" E "13348" E O SELANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL
15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL
 15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm³
 MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE TEMINAL COM **SELANTE** (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)
 15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm
VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TEMINAL COM SELANTE
 15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm³
DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE
 32,55 cm³ - 7,5 cm³ = 25,05 cm³
 CONVERSÃO DE CM³ PARA ML
 25,05 CM³=25,05 ML
 CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.

Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT			DATA: 15/07/2021	
LOCAL:		RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			LEIS SOCIAIS: 113,04%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA						
AMM SPDA 014		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA METÁLICA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado		COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
142		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0808	26,18	2,11
COTAÇÃO		REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM	UN	2,00	0,11	0,22
7571		TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	1,00	12,63	12,63
MÃO DE OBRA						
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	15,61	7,80
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,60	10,30
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (NOV/2019) "72315".					TOTAL	R\$ 33,06

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (NOV/2019) "72315".

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm³

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL COM **SELANTE** (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL COM **SELANTE**

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm³

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE TERMINAL PELO VOLUME DA CHAPA COM **SELANTE**

32,55 cm³ - 7,5 cm³ = 25,05 cm³

CONVERSÃO DE CM³ PARA ML

25,05 CM³=25,05 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,080% DESTA BISNAGA.


REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
11/03/2021	PIZZATTO	0,11	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4403	EVANDRO
19/05/2021	COTELETRICA	0,32	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	DIRCEU
11/03/2021	ELETRO ATIVA	0,12	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	GABRIEL
VALOR ACATADO		0,11			

AMM SPDA 015	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,020	23,47	23,93
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	15,61	3,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	20,60	4,32
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C0520".				TOTAL	R\$ 31,52

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C0520".

AMM SPDA 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00	0,18	0,18
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	20,60	2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	15,65	1,56
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE 01/2021 - COD 02490 - PALAVRA CHAVE "BUCHA DE NYLON"				TOTAL	R\$ 3,80

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE 01/2021 - COD 02490 - PALAVRA CHAVE "BUCHA DE NYLON"


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA 5 CONECTORES RJ11/45 PARA QUADRO VDI				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SUPORTE PARA 5 CONECTORES RJ11/45 PARA QUADRO VDI	UN	1,00	27,12	27,12
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	20,60	4,32
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	15,61	3,27
TOTAL					R\$ 34,71

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS (VOL.3 - 25ª ED.) PREFEITURA DE JOIVILLE (DEZ/2015) "C10.76.50.05.070".

SUPORTE PARA 5 CONECTORES RJ11/45 PARA QUADRO VDI					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/04/2021	CASA MIMOSA	6,64	62.978.978/0001-80	(11) 2782-5500	casamimosa.com.br
14/04/2021	COPAFAER	9,49	55.728.224/0001-06	(11) 4996-6000	copafer.com.br
14/04/2021	TUMKUS	9,95	61.179.651/0001-85	(11) 2704-5275	tumkus.com.br
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/04/2021	CASA MIMOSA	20,48	62.978.978/0001-80	(11) 2782-5500	casamimosa.com.br
14/04/2021	COPAFAER	21,61	55.728.224/0001-06	(11) 4996-6000	copafer.com.br
14/04/2021	TUMKUS	27,80	61.179.651/0001-85	(11) 2704-5275	tumkus.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
14/04/2021	CASA MIMOSA	27,12	62.978.978/0001-80	(11) 2782-5500	casamimosa.com.br
14/04/2021	COPAFAER	31,10	55.728.224/0001-06	(11) 4996-6000	copafer.com.br
14/04/2021	TUMKUS	37,75	61.179.651/0001-85	(11) 2704-5275	tumkus.com.br
VALOR ACATADO		27,12			

AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10	UN	1,00	12,00	12,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	20,60	4,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	15,65	3,13
TOTAL					R\$ 19,25


**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11420". PALAVRA CHAVE: "10 PARES".

BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/03/2021	PLUG MAIS	20,52	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	CENTRAL CABOS	12,00	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br
10/03/2021	YAKAO	21,31	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br
VALOR ACATADO		12,00			

AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	UN	1,00	2,06	2,06
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	20,60	3,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	15,65	2,34
TOTAL					R\$ 7,49

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "714". PALAVRA CHAVE: "ESPELHO PARA CAIXA".

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/03/2021	PLUG MAIS	2,06	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	YAKAO	4,18	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br
10/03/2021	BRANEL	4,69	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	SERGIO
VALOR ACATADO		2,06			


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
				BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
39601	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	1,00	15,49	15,49	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	20,60	2,06	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	15,65	1,56	
					TOTAL	R\$ 19,11

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
39606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	1,00	15,51	15,51	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	20,60	4,12	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	15,65	3,13	
					TOTAL	R\$ 22,76

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,00	5,30	5,30	
39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,83	0,83	
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,62	0,62	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	20,60	2,67	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	15,65	2,03	
					TOTAL	R\$ 11,45

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES "724" E "9925". PALAVRA CHAVE: "SAÍDA HORIZONTAL" E "BUCHA COM ARRUELA".

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"724": SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,12	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,12	
"9925": BUCHA COM ARRUELA DE 1" PARA ELETRODUTO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,01	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,01	
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,13	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,13	

SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
15/04/2021	SHOP 10	6,50	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON
15/04/2021	ELETROFIOS	5,30	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON
15/04/2021	COTELETRICA	7,83	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
VALOR ACATADO		5,30			

AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	UN	1,00	17,50	17,50	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	20,60	4,12	
					TOTAL	R\$ 21,62

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "8362". PALAVRA CHAVE: "CABOS".

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
10/03/2021	YAKAO	17,50	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br
10/03/2021	CENTRAL CABOS	21,90	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br
09/03/2021	PLUG MAIS	25,31	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
VALOR ACATADO		17,50			


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1,00	63,44	63,44
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	20,60	20,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	15,61	7,80
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171056".				TOTAL	R\$ 91,84
RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U		VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA				
10/03/2021	YAKAO	63,44	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br
09/03/2021	PLUG MAIS	104,37	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	CENTRAL CABOS	79,00	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br
VALOR ACATADO		63,44			

AMM LOG 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAL						
39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	1,00	1,74		1,74
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	20,60		2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	15,65		1,56
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (AGO/20) CÓDIGO "11242". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ". OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.						
					TOTAL	R\$ 5,36

AMM LOG 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAL						
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	UN	1,00	43,31		43,31
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	20,60		4,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	15,65		3,13
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "765".						
					TOTAL	R\$ 50,56

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
06/04/2021	BRANEL	54,83	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	SERGIO
06/04/2021	ELETRICA PARANA	63,25	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	RAFAEL
06/04/2021	PETEL	43,31	22.760.075/0001-03	(65) 3634-1717	RICARDO
VALOR ACATADO		43,31			

AMM LOG 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
MATERIAL						
COTAÇÃO	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	UN	1,00	2,90		2,90
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	4,00	0,11		0,44
39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	1,11		4,44
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,00	0,15		0,60
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220	20,60		4,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,220	15,65		3,44
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (AGO/20) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "752", "9831", "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "EMENDA INTERNA" "PORCA" "ARRUELA".						
					TOTAL	R\$ 16,35


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO
		BDI 20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA**Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:**

"752": EMENDA INTERNA 50 X 50MM COM BASE LISA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,10	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,10	
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	4,00	0,04
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,22	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,22	

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
15/04/2021	COTELETRICA	3,46	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
15/04/2021	ELETROFIOS	7,99	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON
15/04/2021	SHOP 10	2,90	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON
	VALOR ACATADO	2,90			

AMM LOG 012 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CURVA HORIZONTAL RETO 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50	UN	1,00	9,70	9,70
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	8,00	0,11	0,88
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	1,11	8,88
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,00	0,15	1,20
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440	20,60	9,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440	15,65	6,88
				TOTAL	R\$ 36,60

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTEs COMPOSIÇÕES "8689", "9831", "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "CURVA HORIZONTAL" "ARRUELA" "PORCA".

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"8689": CURVA HORIZONTAL RETO 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50MM					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20	
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00	0,08
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,44	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,44	

CURVA HORIZONTAL RETO 90° PARA ELETROCALHA 50 X 50					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
15/04/2021	SHOP 10	9,70	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON
15/04/2021	ELETROFIOS	39,95	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON
15/04/2021	COTELETRICA	11,75	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU
	VALOR ACATADO MEDIANA	9,70			


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	BDI	20,35%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm	UN	1,00	2,90	2,90
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,11	2,22
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00	0,15	0,30
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	20,60	4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	15,65	3,75
TOTAL					R\$ 14,11

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES

"7881", "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "SUPORTE" "ARRUELA" "PORCA".

"7881": SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50MM					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20	
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,24	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,24	

SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm		UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO
15/04/2021	COTELETRICA	3,46
15/04/2021	ELETROFIOS	7,99
15/04/2021	SHOP 10	2,90
VALOR ACATADO		2,90

AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 3000mm				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 3000mm	UN	1,00	1,37	1,37
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	2,00	0,11	0,22
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,11	2,22
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00	0,15	0,30
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	20,60	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	15,65	2,19
TOTAL					R\$ 9,18

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES "726",

"9831" "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "TERMINAL" "ARRUELA" "PORCA".

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"726": TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50MM					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08	
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO		DATA: 15/07/2021 LEIS SOCIAIS: 113,04%				
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA						
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 3000mm						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	
15/04/2021	ELETROFIOS	6,25	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON	
15/04/2021	COTELETRICA	1,37	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU	
15/04/2021	SHOP 10	3,50	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON	
VALOR ACATADO		1,37				
AMM LOG 015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM	UN	1,00	10,60	10,60	
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	12,00	0,11	1,32	
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	1,11	13,32	
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	12,00	0,15	1,80	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560	20,60	11,53	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560	15,65	8,76	
				TOTAL	R\$	47,33
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "7880", "9831" "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "INVERSÃO" "PARAFUSO" "ARRUELA" "PORCA".						
Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:						
"7880": CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 50 X 50MM						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20		
				Quantidade	Subtotal	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
				Quantidade	Subtotal	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
				Quantidade	Subtotal	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
				Quantidade	Subtotal	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00	0,12	
				Quantidade	Subtotal	
				TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO		
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,56		
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,56		
CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	
15/04/2021	COTELETRICA	11,74	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300	DIRCEU	
15/04/2021	ELETROFIOS	48,85	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	JAQUESON	
15/04/2021	SHOP 10	10,60	07.140.276/0002-03	(65) 3028-3232	CLEITON	
VALOR ACATADO		10,60				
AMM LOG 016 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	M	1,00	6,54	6,54	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,240	20,60	4,94	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,240	15,65	3,75	
				TOTAL	R\$	15,23
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP ABRIL/2019 SERVIÇO : 072661 TABELA 140.						
VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)						
COTAÇÃO DE TIRANTE COM 3 METROS						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	
15/03/2021	ELETRICA PARANA	19,62	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	RAFAEL	
15/03/2021	ELETROFIOS	19,99	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	HARLEY	
15/03/2021	ELETRICA UNIAO	20,79	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	FERNANDO	
VALOR ACATADO		19,62				
VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE) - EQUIVALENTE PARA 1 M						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	M	
15/03/2021	ELETRICA PARANA	6,54	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	RAFAEL	
15/03/2021	ELETROFIOS	6,66	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	HARLEY	
15/03/2021	ELETRICA UNIAO	6,93	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	FERNANDO	
VALOR ACATADO		6,54				


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 017 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CANTONEIRA ZZ	UN	1,00	1,77	1,77
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	2,00	0,11	0,22
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,11	2,22
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00	0,15	0,30
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	20,60	2,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	15,65	2,19
				TOTAL	R\$ 9,58

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (SET/2020) CÓDIGO "171276" EM ASSOCIAÇÃO COM AS SEGUINTE COMPOSIÇÕES DO BOLETIM ORSE (SET/2020) "9831" "9816" E "11038". PALAVRA CHAVE: "ARRUELA" "PORCA" "PARAFUSO".

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"171276": CANTONEIRA ZZ					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08	
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				Quantidade	Subtotal
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	2,00	0,02
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14	

CANTONEIRA ZZ					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
10/03/2021	BRANEL	1,77	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	SERGIO
15/03/2021	ELETRICA PARANA	3,16	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	RAFAEL
16/03/2021	ELETRO ATIVA	11,96	06.110.817/0004-41	(65) 3051-7844	WELLINGTON
		VALOR ACATADO	1,77		

AMM LOG 018 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	973,70	973,70
				TOTAL	R\$ 973,70

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "8507". PALAVRA CHAVE: "PABX".

CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
15/03/2021	AMERICANAS	991,80	00.776.574/0006-60	4003-4848	americanas.com.br
09/03/2021	PLUG MAIS	973,70	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	CENTRAL CABOS	1.180,00	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS DE FORA

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
15/03/2021	AMERICANAS		00.776.574/0006-60	4003-4848	americanas.com.br
09/03/2021	PLUG MAIS		07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	CENTRAL CABOS	36,02	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
15/03/2021	AMERICANAS	991,80	00.776.574/0006-60	4003-4848	americanas.com.br
09/03/2021	PLUG MAIS	973,70	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS
10/03/2021	CENTRAL CABOS	1.216,02	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br
		VALOR ACATADO MEDIANA	973,70		


Luiz Roberto Nunes
Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
Segurança
CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO BDI 20,35%
---	---	--

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA: 15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS: 113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA

AMM LOG 019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.	UN	1,00	781,91	781,91
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	20,60	20,60
				TOTAL	R\$ 802,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/17) "10726". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.						UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	CENTRAL CABOS	815,00	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br	
10/03/2021	YAKAO	1.267,43	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	703,03	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS DE FORA						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	CENTRAL CABOS	32,37	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br	
10/03/2021	YAKAO		01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	78,88	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	CENTRAL CABOS	847,37	00.776.574/0006-60	4003-8558	centralcabos.com.br	
10/03/2021	YAKAO	1.267,43	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3048	yakao.com.br	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	781,91	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
		VALOR ACATADO	781,91			

AMM LOG 020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45	UN	1,00	267,65	267,65
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	20,60	20,60
				TOTAL	R\$ 288,25

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "10727".

VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45						UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	ITCOMTECH	238,18	13.393.011/0001-20	(11) 4172-9523	itcomtech.com.br	
09/03/2021	PLUG MAIS	560,35	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	295,90	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS DE FORA						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	ITCOMTECH	29,47	13.393.011/0001-20	(11) 4172-9523	itcomtech.com.br	
09/03/2021	PLUG MAIS		07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	20,18	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE						
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
10/03/2021	ITCOMTECH	267,65	13.393.011/0001-20	(11) 4172-9523	itcomtech.com.br	
09/03/2021	PLUG MAIS	560,35	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	PLUGMAIS	
15/03/2021	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	316,08	05.570.714/0001-59	(19)2114-4444	kabum.com.br	
		VALOR ACATADO	267,65			


Luiz Roberto Nunes
Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
Segurança
CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				DATA: 15/07/2021 LEIS SOCIAIS: 113,04%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA						
AMM LOG 021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 20U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
MATERIAL						
COTAÇÃO	MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 20U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1464,90	1.464,90	
MÃO DE OBRA						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	20,60	41,20	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	15,65	31,30	
				TOTAL	R\$ 1.537,40	

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/16) "8460".

	MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 20U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/04/2021	AMERICANAS	1.499,95	00.776.574/0006-60	(11) 4003-4848	americanas.com.br
19/04/2021	CENTRAL CABOS	1.235,00	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3710	centralcabos.com.br
19/04/2021	SUBMARINO	1.421,01	00.776.574/0006-60	(11) 4003-5544	submarino.com.br
FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS DE FORA					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/04/2021	AMERICANAS	229,90	00.776.574/0006-60	(11) 4003-4848	americanas.com.br
19/04/2021	CENTRAL CABOS	229,90	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3710	centralcabos.com.br
19/04/2021	SUBMARINO	239,63	00.776.574/0006-60	(11) 4003-5544	submarino.com.br
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
19/04/2021	AMERICANAS	1.729,85	00.776.574/0006-60	(11) 4003-4848	americanas.com.br
19/04/2021	CENTRAL CABOS	1.464,90	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3710	centralcabos.com.br
19/04/2021	SUBMARINO	1.660,64	00.776.574/0006-60	(11) 4003-5544	submarino.com.br
	VALOR ACATADO	1.464,90			


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	15/07/2021
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCÊNDIO

AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	12,66	12,66
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	15,65	3,13
				TOTAL	R\$ 15,79

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019

AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	7,56	7,56
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	15,65	3,13
				TOTAL	R\$ 10,69

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019

Vivian Maria Drummond Pinheiro
 Engenheira de Segurança do Trabalho
 CREA 1215067275

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
			BDI	20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT	DATA:	25/05/2017
LOCAL:	RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO	LEIS SOCIAIS:	113,04%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / PAISAGISMO

AMM PAI 001	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA				M3
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,90	107,14	96,42
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	15,65	25,04
				Total R\$	121,46

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - (MAIO/2019), CÓDIGO 02394/ORSE - PALAVRA CHAVE "TERRA VEGETAL"

AMM PAI 002	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAIS					
38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3,00	0,85	2,55
25963	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,15	0,11	0,01
25951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,10	2,64	0,26
3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00	9,00	9,00
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	15,65	1,56
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	19,17	1,91
				Total R\$	15,29

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 85180 - JANEIRO-2020

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO			
			NÃO DESONERADO			
			BDI	20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT				DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				83,92%		
ORÇAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE
CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA						
1.1	AMM CIV 001	UN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1,00
OBS.: ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR MESTRE DE OBRAS E ENGENHEIRO COM AS SEGUINTE CARGAS HORÁRIAS				1 ADMINISTRAÇÃO 1,00		
MESTRE DE OBRAS				8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES		
ENGENHEIRO				2HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES		
2.0 SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	AMM CIV 010	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	-	2,00 M X 3,00 M	6,00
OBS: DIMENSÕES DE 2,00 x 3,00m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO DPCN. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO						

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
EDIFICAÇÃO								
3.0 MOVIMENTO DE TERRA								
SAPATA								
3.1	96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 S1=S2=S3=S4=S9=S13=S14=S16=S23=S27=S29 S5=S6=S8=S10=S15=S22=S26=S30 S7=S19 S11 S12=S18 S17=S20=S21 S24 S25 S28 S31	EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17	(0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 11 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 8 UNIDADES (0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 2 UNIDADES (0,70M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 2 UNIDADES (0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 3 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,95M + 0,4M) X (0,65M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,95M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES	13,28 11,55 2,42 1,16 2,89 3,62 1,44 1,49 1,42 1,44	40,70	
FÔRMA:								
3.2	96995	M3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 S1=S2=S3=S4=S9=S13=S14=S16=S23=S27=S29 S5=S6=S8=S10=S15=S22=S26=S30 S7=S19 S11 S12=S18 S17=S20=S21 S24 S25 S28 S31	EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17	(0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 11 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 8 UNIDADES (0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 2 UNIDADES (0,70M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 2 UNIDADES (0,75M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 3 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,95M + 0,4M) X (0,65M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,95M + 0,4M) X (0,60M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES (0,85M + 0,4M) X (0,70M + 0,40M) X 1,05M X 1 UNIDADES	13,28 11,55 2,42 1,16 2,89 3,62 1,44 1,49 1,42 1,44	32,10	
VOLUME CONCRETADO DAS SAPATAS				EST 01/17	6,35M3	-6,35		
VOLUME DO LASTRO DE CONCRETO MAGRO				EST 01/17	[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM] X 0,05M	-0,79		
VOLUME CONCRETADO DO TOCO DE PILAR				EST 02/17	1,46M3	-1,46		
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
3.3	101616	M2	S1=S2=S3=S4=S9=S13=S14=S16=S23=S27=S29 S5=S6=S8=S10=S15=S22=S26=S30 S7=S19 S11 S12=S18 S17=S20=S21 S24 S25 S28 S31	EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17 EST 01/17	(0,75M X 0,60M) X 11 UNIDADES (0,85M X 0,70M) X 8 UNIDADES (0,75M X 0,60M) X 2 UNIDADES (0,70M X 0,60M) X 1 UNIDADES (0,85M X 0,70M) X 2 UNIDADES (0,75M X 0,60M) X 3 UNIDADES (0,85M X 0,70M) X 1 UNIDADES (0,95M X 0,65M) X 1 UNIDADES (0,95M X 0,60M) X 1 UNIDADES (0,85M X 0,70M) X 1 UNIDADES	4,95 4,76 0,90 0,42 1,19 1,35 0,60 0,62 0,57 0,60	15,94	


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
VIGA BALDRAME								
3.4	96527	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017					23,82
			VB1	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 8,875M	1,46		
			VB2	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 7,205M	1,19		
			VB3	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 3,149M	0,52		
			VB4	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,657M	0,44		
			VB5	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,679M	0,44		
			VB6	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,63M	0,76		
			VB7	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 10,285M	1,70		
			VB8	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 6,41M	1,06		
			VB9	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,63M	0,76		
			VB10	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 6,41M	1,06		
			VB11	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,61M	0,93		
			VB12	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,88M	0,97		
			VB13	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,98M	0,99		
			VB14	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 11,235M	1,85		
			VB15	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,35M	0,22		
			VB16	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,91M	0,81		
			VB17	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 3,07M	0,51		
			VB18	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,7M	0,28		
			VB19	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,855M	0,47		
			VB20	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB21	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,895M	0,97		
			VB22	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,7M	0,28		
			VB23	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB24	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2M	0,33		
			VB25	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB26	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 9,988M	1,65		
			VB27	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 8,773M	1,45		
FÔRMA;								
3.5	96995	M3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017					16,54
			VB1	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 8,875M	1,46		
			VB2	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 7,205M	1,19		
			VB3	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 3,149M	0,52		
			VB4	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,657M	0,44		
			VB5	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,679M	0,44		
			VB6	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,63M	0,76		
			VB7	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 10,285M	1,70		
			VB8	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 6,41M	1,06		
			VB9	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,63M	0,76		
			VB10	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 6,41M	1,06		
			VB11	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,61M	0,93		
			VB12	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,88M	0,97		
			VB13	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,98M	0,99		
			VB14	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 11,235M	1,85		
			VB15	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,35M	0,22		
			VB16	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 4,91M	0,81		
			VB17	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 3,07M	0,51		
			VB18	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,7M	0,28		
			VB19	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2,855M	0,47		
			VB20	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB21	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,895M	0,97		
			VB22	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 1,7M	0,28		
			VB23	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB24	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 2M	0,33		
			VB25	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 5,505M	0,91		
			VB26	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 9,988M	1,65		
			VB27	EST 03/17	(0,15M + 0,4M) X 0,3M X 8,773M	1,45		
			VOLUME CONCRETADO DAS VIGAS	EST 08/17	7,28M3	-7,28		


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO
		NÃO DESONERADO
		BDI 20,35%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT

DATA: 15/07/2021

LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO

83,92%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE
3.6	101616	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			21,65
			VB1	EST 03/17	0,15M X 8,875M	1,33
			VB2	EST 03/17	0,15M X 7,205M	1,08
			VB3	EST 03/17	0,15M X 3,149M	0,47
			VB4	EST 03/17	0,15M X 2,657M	0,40
			VB5	EST 03/17	0,15M X 2,679M	0,40
			VB6	EST 03/17	0,15M X 4,63M	0,69
			VB7	EST 03/17	0,15M X 10,285M	1,54
			VB8	EST 03/17	0,15M X 6,41M	0,96
			VB9	EST 03/17	0,15M X 4,63M	0,69
			VB10	EST 03/17	0,15M X 6,41M	0,96
			VB11	EST 03/17	0,15M X 5,61M	0,84
			VB12	EST 03/17	0,15M X 5,88M	0,88
			VB13	EST 03/17	0,15M X 5,98M	0,90
			VB14	EST 03/17	0,15M X 11,235M	1,69
			VB15	EST 03/17	0,15M X 1,35M	0,20
			VB16	EST 03/17	0,15M X 4,91M	0,74
			VB17	EST 03/17	0,15M X 3,07M	0,46
			VB18	EST 03/17	0,15M X 1,7M	0,26
			VB19	EST 03/17	0,15M X 2,855M	0,43
			VB20	EST 03/17	0,15M X 5,505M	0,83
			VB21	EST 03/17	0,15M X 5,895M	0,88
			VB22	EST 03/17	0,15M X 1,7M	0,26
			VB23	EST 03/17	0,15M X 5,505M	0,83
			VB24	EST 03/17	0,15M X 2M	0,30
			VB25	EST 03/17	0,15M X 5,505M	0,83
			VB26	EST 03/17	0,15M X 9,988M	1,50
			VB27	EST 03/17	0,15M X 8,773M	1,32

4.0 FUNDAÇÃO						
SAPATA						
4.1	96619	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			15,94
			S1=S2=S3=S4=S9=S13=S14=S16=S23=S27=S29	EST 01/17	(0,75M X 0,60M) X 11 UNIDADES	4,95
			S5=S6=S8=S10=S15=S22=S26=S30	EST 01/17	(0,85M X 0,70M) X 8 UNIDADES	4,76
			S7=S19	EST 01/17	(0,75M X 0,60M) X 1,05M X 2	0,90
			S11	EST 01/17	(0,70M X 0,60M) X 1,05M X 1	0,42
			S12=S18	EST 01/17	(0,85M X 0,70M) X 1,05M X 2	1,19
			S17=S20=S21	EST 01/17	(0,75M X 0,60M) X 1,05M X 3	1,35
			S24	EST 01/17	(0,85M X 0,70M) X 1,05M X 1	0,60
			S25	EST 01/17	(0,95M X 0,65M) X 1,05M X 1	0,62
			S28	EST 01/17	(0,95M X 0,60M) X 1,05M X 1	0,57
			S31	EST 01/17	(0,85M X 0,70M) X 1,05M X 1	0,60
4.2	94965	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	EST 01/17	6,35M3	6,35
4.3	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	EST 01/17	6,35M3	6,35
4.4	96535	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	EST 01/17	35,64M2	35,64
4.5	96545	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 01/17	144,8KG	144,80
4.6	96546	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 01/17	121,6KG	121,60
VIGA BALDRAME						
4.7	94965	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	EST 08/17	7,28M3	7,28
4.8	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	EST 08/17	7,28M3	7,28
4.9	96536	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	EST 08/17	120,25M2	120,25
4.10	96544	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 08/17	16,1KG	16,10
4.11	96545	KG	MONTAGEM. AF_06/2017	EST 08/17	194,8KG	194,80
4.12	96546	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 08/17	99,7KG	99,70
4.13	96547	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 08/17	43,7KG	43,70
4.14	96543	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 08/17	113,5KG	113,50


 Igor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
NÃO DESONERADO						
BDI	20,35%					
COORDENAÇÃO DE PROJETOS						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT					DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO					83,92%	
ORÇAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE
5.0 ESTRUTURA						
VIGAS						
5.1	94965	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	EST 10/17	12,2M3	12,20
5.2	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	EST 10/17	12,2M3	12,20
5.3	92471	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	EST 10/17	203,29M2	203,29
5.4	92777	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 10/17	421,4KG	421,40
5.5	92778	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 10/17	4,6KG	4,60
5.6	92775	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 10/17	204,4KG	204,40
PILAR						
5.7	92718	M3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	EST 02/17	1,46 M3 + 6,04 M3	7,50
5.8	92435	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	EST 02/17	28,8M2 + 118,76M2	147,56
5.9	92778	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 02/17	148,5KG + 400,2KG	548,70
5.10	92779	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 02/17	5,4KG + 17,8KG	23,20
5.11	92775	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 02/17	36,7KG + 147KG	183,70
LAJE						
5.12	94965	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	EST 11/17 - EST 13/17	0,74M3 + 1,26M3	2,00
5.13	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	EST 11/17 - EST 13/17	0,74M3 + 1,26M3	2,00
5.14	92526	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	EST 11/17 - EST 13/17	9,42M2 + 14,04M2	23,46
5.15	92785	KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 11/17 - EST 13/17	17,7KG + 6,3KG	24,00
5.16	92786	KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 11/17 - EST 13/17	31,5KG	31,50
5.17	92784	KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	EST 11/17 - EST 13/17	33,2KG + 24,8KG	58,00

Higor C. S. Pavinato

 Engenheiro Civil

 CREA-MT 038606

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO								
VIGAS								
6.1	AMM EST 003	M2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.					108,17
			VB1	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 8,875M	6,65		
			VB2	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 7,205M	5,40		
			VB3	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 3,149M	2,36		
			VB4	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 2,657M	1,99		
			VB5	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 2,679M	2,00		
			VB6	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 4,63M	3,47		
			VB7	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 10,285M	7,71		
			VB8	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 6,41M	4,80		
			VB9	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 4,63M	3,47		
			VB10	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 6,41M	4,80		
			VB11	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,61M	4,20		
			VB12	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,88M	4,41		
			VB13	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,98M	4,48		
			VB14	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 11,235M	8,42		
			VB15	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 1,35M	1,01		
			VB16	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 4,91M	3,68		
			VB17	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 3,07M	2,30		
			VB18	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 1,7M	1,27		
			VB19	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 2,855M	2,14		
			VB20	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,505M	4,12		
			VB21	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,895M	4,42		
			VB22	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 1,7M	1,27		
			VB23	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,505M	4,12		
			VB24	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 2M	1,50		
			VB25	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 5,505M	4,12		
			VB26	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 9,988M	7,49		
			VB27	EST 08/17	(0,3M + 0,15M + 0,3M) X 8,773M	6,57		
OBS: FOI CONSIDERADA IMPERMEABILIZAÇÃO EM TODA PARTE SUPERIOR DAS VIGAS E NAS FACES LATERAIS 30 CM								
LAJE								
6.2	98546	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	EST 11/17 - EST 13/17	23,46M2			23,46
OBS: ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE, É CONSIDERADA IGUAL À ÁREA DE FORMA DA LAJE								

Higor C. S. Pavinato

 Engenheiro Civil

 CREA-MT 038606

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI		20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS								
ALVENARIA								
7.1	89168	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014					512,33
			FACHADA FRONTAL		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,78+0,15+3,25+0,15)M	29,16		
			H01 (ENGENHARIA/JURIDICO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (2,82+0,40)M	14,49		
			V01 (JURIDICO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (1,95+2,50+1,96)M	28,85		
			H02 (RECEPÇÃO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * 6,25M	28,13		
			V02 (CIRCULAÇÃO/COMPRAS)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * 6,28M	28,26		
			H03 (COMPRAS/ARQUIVOS)	ARQ 05/09				
			FACHADA LATERAL DIREITA		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (13,06+0,15+2,29+0,15+3,07)M	84,24		
			V03 (ARQUIVOS/CONTABILIDADE/REC.HUMANOS/LICITAÇÃO/PREST.CONTAS/COPA/WC MASC.)	ARQ 05/09				
			FACHADA POSTERIOR		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * 9,08M	44,10		
			H04 (WC MASC/PNE MASC/PNE FEM/WC FEM)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * 2,50M	11,25		
			V04 (WC FEM.)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+0,20+0,80+0,62+1,50+2,04+0,15+1,90+0,15)M	33,80		
			H05 (CIRCULAÇÃO/SALA DE REUNIÃO/LAVABO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (0,37+0,77+0,37)M	6,80		
			V05 (LAVABO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,58+0,15)M	12,96		
			H06 (GABINETE DO PREFEITO)	ARQ 05/09				
			FACHADA LATERAL ESQUERDA		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+3,41+0,15+7,82)	51,89		
			V06 (GABINETE DO PREFEITO/COORDENAÇÃO/ENGENHARIA)	ARQ 05/09				
			PAREDES INTERNAS		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	3,12M * (3,73+0,8+0,1)M	14,45		
			H07 (GABINETE DO PREFEITO/COORDENAÇÃO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	3,12M * (0,15+2,38+0,80+0,24+0,15+1,50)M	16,29		
			V07 (GABINETE DO PREFEITO/LAVABO/CIRCULAÇÃO/SALA REUNIÃO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	3,12M * (1+0,8+0,10)	5,93		
			H08 (GABINETE DO PRFEITO/LAVABO)	ARQ 05/09				

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
			V08 (SALA DE REUNIÃO/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (0,08+2,35+0,42)M	8,89		
			V09(CIRCULAÇÃO/ADM)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (0,08+2,35+0,42)M	8,89		
			H09 (ADM/WC FEM)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (0,10+0,80+1,76)	8,30		
			V10 (ADM/WC FEM/PNE FEM/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (2+0,15+0,06+0,8+0,06+0,15+2,35+0,08)M	17,63		
			H10 (PNE FEM/PNE MASC/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * 3,15M	9,83		
			V11 (PNE FEM/PNE MASC)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * 2,00M	6,24		
			V12 (PNE MASC/CIRCULAÇÃO/WC MASC/COPA)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (2+0,15+0,06+0,80+0,07+0,15+0,10+0,80+0,14+1,17+0,08)	17,22		
			H11 (WC MASC/COPA)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12 M * (2,67)M	8,33		
			H12 (COPA/CIRCULAÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	3,12M * (4,50+0,08)M	14,29		
			V13 (JARDIM INVERNO)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	(0,32+1,80+1,00+1,30)M * (0,15+0,20+6,00+0,21+0,15)M * 2 UNIDADES	59,32		
			H13 (JARDIM INVERNO)	ARQ 04/09 ARQ 05/09	(0,32+1,80+1,00+1,30)M * 1,70M * 2 UNIDADES	15,03		
			PLATIBANDA		COMPRIMENTO X ALTURA			
			P01 (SALA DE REUNIÃO)	ARQ 04/09	1,30M * 4,21 M	5,47		
			P02 (RECEPÇÃO)	ARQ 04/09	1,30M * 3,46M	4,50		
			DESCONTOS		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P1	ARQ 04/09	1,68 M2 * 8 UN	-13,44		
			P4	ARQ 04/09	1,89 M2 * 2 UN	-3,78		
			P5	ARQ 04/09	1,68 M2 * 1 UN	-1,68		
			P20	ARQ 04/09	5,25 M2 * 1 UN	-5,25		
			J5	ARQ 04/09	2,50 M2 * 1 UN	-2,50		
			J11	ARQ 04/09	10,80 M2 * 2 UN	-21,60		
			J12	ARQ 04/09	1,50 M2 * 5 UN	-7,50		
			J13	ARQ 04/09	0,35 M2 * 3 UN	-1,05		
			J15	ARQ 04/09	0,90 M2 * 2 UN	-1,80		
			J16	ARQ 04/09	2,50M2 * 3UN	-7,50		
			J17	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN	-0,35		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 02 COM VIDRO FIXO (COMPRAS/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09	5,90 M * 1,98 M	-11,68		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 01 COM VIDRO FIXO (JURIDICO)	ARQ 04/09	2,70 M * 1,06 M	-2,86		
			PASSA PRATO (COPA)	ARQ 04/09	1,17 M * 1,00 M	-1,17		

OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA, ALTURAS EM CORTES OU ELEVAÇÕES, ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
VERGAS E CONTRAVERGAS								
7.2	93182	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016					20,47
			J12	ARQ 04/09	(1,50+0,50)M * 5UN	10,00		
			J13	ARQ 04/09	(0,70+0,50)M * 3UN	3,60		
			J15	ARQ 04/09	(1,50+0,50)M * 2UN	4,00		
			J17	ARQ 04/09	(0,70+0,50)M * 1UN	1,20		
			PASSA PRATO (COPA)	ARQ 04/09	(1,17+0,50)M	1,67		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE JANELAS					
7.3	93194	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016					20,47
			J12	ARQ 04/09	(1,50+0,50)M * 5UN	10,00		
			J13	ARQ 04/09	(0,70+0,50)M * 3UN	3,60		
			J15	ARQ 04/09	(1,50+0,50)M * 2UN	4,00		
			J17	ARQ 04/09	(0,70+0,50)M * 1UN	1,20		
			PASSA PRATO (COPA)	ARQ 04/09	(1,17+0,50)M	1,67		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE JANELAS					
7.4	93183	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016					25,00
			J5	ARQ 04/09	(2,50+0,50)M * 1UN	3,00		
			J11	ARQ 04/09	(6,00+0,50)M * 2UN	13,00		
			J16	ARQ 04/09	(2,50+0,50)M * 3UN	9,00		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE JANELAS					
7.5	93195	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016					25,00
			J5	ARQ 04/09	(2,50+0,50)M * 1UN	3,00		
			J11	ARQ 04/09	(6,00+0,50)M * 2UN	13,00		
			J16	ARQ 04/09	(2,50+0,50)M * 3UN	9,00		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE JANELAS					
7.6	93184	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016					14,50
			P1	ARQ 04/09	(0,80+0,50)M * 8UN	10,40		
			P4	ARQ 04/09	(0,90+0,50)M * 2UN	2,80		
			P5	ARQ 04/09	(0,80+0,50)M * 1UN	1,30		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE PORTAS					
7.7	93185	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016					3,00
			P20	ARQ 04/09	(2,50+0,50)M * 1UN	3,00		
			OBS.: 0,25+[LARGURA]+0,25. LARGURAS CONFORME QUADRO DE PORTAS					
DIVISÓRIAS								
7.8	AMM CIV 011	M2	DIVISORIA EM GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS					10,73
			WC FEM.	ARQ 07/09 ARQ 08/09	1,7M * (1,48*2+1,02*2+0,03*2+0,97)	10,25		
			WC MASC.	ARQ 07/09 ARQ 08/09	1,7M * (1,05+1,40)	4,17		
			WC MASC.	ARQ 07/09 ARQ 08/09	0,80M * 0,50M	0,40		
			DESCONTOS		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P3	ARQ 04/09	0,60M * 1,70M * 4 UNIDADES	-4,08		
			OBS.: (COMPRIMENTOS CONFORME DETALHE 01 E ALTURAS CONFORME DETALHE 01 E CORTE BB) - (ÁREA DAS ESQUADRIAS)					
			OBS.: NO CÁLCULO DO DESCONTO A ALTURA DAS PORTAS É DE 1,70 M. DEVIDO AO VÃO LOCALIZADO ABAIXO DA PORTA NAS DIVISÓRIAS.					

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
8.0 ESQUADRIAS								
CONTRAMARCO								
8.1	94587	M	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					41,98
			J13	ARQ 04/09	(2*0,70+2*0,50)M * 3UN	7,20		
			J15	ARQ 04/09	(2*1,50+2*0,60)M * 2UN	8,40		
			J17	ARQ 04/09	(2*0,70+2*0,50)M * 1UN	2,40		
			ESQUADRIAS DE MONTANTES 02 (PAINEL DE VIDRO FIXO)	ARQ 04/09	(2*6,25+2*1,98)M * 1UN	16,46		
			ESQUADRIAS DE MONTANTES 01 (PAINEL DE VIDRO FIXO)	ARQ 04/09	(2*2,70+2*1,06)M * 1UN	7,52		
			OBS.: PERÍMETRO DAS JANELAS. DIMENSÕES CONFORME QUADRO DE JANELAS E PLANTA BAIXA - CONSTRUIR					
JANELAS EM ALUMÍNIO								
8.2	94569	M2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					3,20
			J13	ARQ 04/09	0,35M2 * 3UN	1,05		
			J15	ARQ 04/09	0,90M2 * 2UN	1,80		
			J17	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN	0,35		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE JANELAS					
8.3	100674	M2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					14,54
			ESQUADRIAS DE MONTANTES 02 (PAINEL DE VIDRO FIXO)	ARQ 04/09	5,90M * 1,98M	11,68		
			ESQUADRIAS DE MONTANTES 01 (PAINEL DE VIDRO FIXO)	ARQ 04/09	2,70M * 1,06M	2,86		
			OBS.: CONFORME PLANTA BAIXA - CONSTRUIR					
JANELA EM VIDRO								
8.4	AMM CIV 003	M2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO					31,60
			J5	ARQ 04/09	2,50 M2	2,50		
			J11	ARQ 04/09	2UN * 10,80 M2	21,60		
			J12	ARQ 04/09	5 UM * 1,50 M2	7,50		
PORTAS EM MADEIRA								
8.5	91314	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					8,00
			P1	ARQ 04/09	8UN	8,00		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE PORTAS					
8.6	AMM CIV 004	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE					2,00
			P4	ARQ 04/09	2 UN	2,00		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE PORTAS					
PORTAS EM ALUMÍNIO								
8.7	91341	M2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					5,40
			P3	ARQ 04/09	0,93M2 * 4UN	3,72		
			P5	ARQ 04/09	1,68M2 * 1UN	1,68		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE PORTAS					
PORTAS EM VIDRO								
8.8	AMM CIV 005	M2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO					5,25
			P20	ARQ 04/09	5,25 M2	5,25		

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
9.0 COBERTURAS								
ESTRUTURA METÁLICA								
9.1	AMM EST 001	KG	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36					3.204,80
			COBERTURA 01	EST-MET 14/16	1488,64KG	1.488,64		
			COBERTURA 02	EST-MET 15/16	728,90KG	728,90		
			BRISE HORIZONTAL	EST-MET 15/16	867,79KG	867,79		
			ELEMENTO FACHADA	EST-MET 16/16	119,47KG	119,47		
			OBS.: CONFORME TABELA RESUMO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA					
9.2	AMM EST 002	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA					3.204,80
			COBERTURA 01	EST-MET 14/16	1488,64KG	1.488,64		
			COBERTURA 02	EST-MET 15/16	728,90KG	728,90		
			BRISE HORIZONTAL	EST-MET 15/16	867,79KG	867,79		
			ELEMENTO FACHADA	EST-MET 16/16	119,47KG	119,47		
			OBS.: CONFORME TABELA RESUMO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA					
9.3	100748	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020					464,04
			COBERTURA 01	EST-MET 14/16	130,66M2 X 2 DEMÃOS	261,32		
			COBERTURA 02	EST-MET 15/16	62,60M2 X 2 DEMÃOS	125,20		
			BRISE HORIZONTAL	EST-MET 15/16	33,50M2 X 2 DEMÃOS	67,00		
			ELEMENTO FACHADA	EST-MET 16/16	5,26M2 X 2 DEMÃOS	10,52		
			OBS.: CONFORME TABELA RESUMO DO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA					
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA								
9.4	94216	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019					248,23
			COBERTURA 01	ARQ 04/09	11,38M*(0,15+2,58)M+3,45M*(1,5+0,15+11,38)M	76,02		
				ARQ 04/09	8,78M*2,50M+(0,15+4,21+0,15)M*(3,61+0,15+8,78)M+(1,7+0,15)M*(4,46+1,52)M+(3,46+0,15)M*(3,61+0,15+8,78)M+(1,5+4,75)M*(4,46+1,52)M	172,21		
			COBERTURA 02					
			OBS.: CONFORME PLANTA DE COBERTURA - CONSTRUIR					
CUMEEIRA								
9.5	AMM CIV 006	M	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019					6,18
			COBERTURA 01	ARQ 04/09	2,78+3,40M	6,18		
			OBS.: CONFORME PLANTA DE COBERTURA - CONSTRUIR					

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
10.0 REVESTIMENTO								
PAREDE								
10.1	87879	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		495,61 M2 *2 LADOS - (265,53+65,32)M2	660,37	660,37	
OBS.: ALVENARIA*2 - (CHAPISCO EXTERNO COM PRESENÇA DE VÃOS + CHAPISCO EXTERNO SEM PRESENÇA DE VÃOS)								
10.2	87905	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014				266,22	
			FACHADA FRONTAL		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,78+0,15+3,25+0,15)M	29,16		
			H01 (ENGENHARIA/JURIDICO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (1,95+2,50+1,96)M	28,85		
			H02 (RECEPÇÃO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (6,25+0,15)M	28,80		
			V02 (CIRCULAÇÃO/COMPRAS)	ARQ 05/09				
			FACHADA LATERAL DIREITA		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * 19,01M	85,55		
			V03 (ARQUIVOS/CONTABILIDADE/REC.HUMANOS/LICITAÇÃO/PREST.CONTAS/COPA/WC MASC.)	ARQ 05/09				
			FACHADA POSTERIOR		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * 9,08M	44,10		
			H04 (WC MASC/PNE MASC/PNE FEM/WC FEM)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * 7,36M	33,12		
			H05 (CIRCULAÇÃO/SALA REUNIÃO/LAVABO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * 1,65M	7,43		
			V05 (LAVABO)	ARQ 05/09				
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,58)M	12,29		
			H06 (GABINETE DO PREFEITO)	ARQ 05/09				
			FACHADA LATERAL ESQUERDA		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+3,41+0,15+7,82+0,15)	52,56		
			V06 (GABINETE PREFEITO/COORDENAÇÃO/ENGENHARIA)	ARQ 05/09				
			DESCONTOS		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P1	ARQ 04/09	1,68 M2 * 8 UN	-13,44		
			P5	ARQ 04/09	1,68 M2 * 1 UN	-1,68		
			P20	ARQ 04/09	5,25 M2 *1 UN	-5,25		
			J5	ARQ 04/09	2,50 M2 * 1 UN	-2,50		
			J12	ARQ 04/09	1,50 M2 * 5 UN	-7,50		
			J13	ARQ 04/09	0,35 M2 * 3 UN	-1,05		
			J15	ARQ 04/09	0,90 M2 * 2 UN	-1,80		
			J16	ARQ 04/09	2,50M2 * 3UN	-7,50		
			J17	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN	-0,35		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 02 COM VIDRO FIXO (COMPRAS/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09	5,90 M * 1,98 M	-11,68		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 01 COM VIDRO FIXO (CONTROLADOR INTERNO)	ARQ 04/09	2,70 M * 1,06 M	-2,86		
OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA. ALTURAS EM CORTES OU ELEVACÕES. ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS.								

OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA, ALTURAS EM CORTES OU ELEVÇÕES, ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
10.3	87894	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014					65,32
			FACHADA FRONTAL					
			V01 (JURIDICO)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA 4,5M * (0,15+2,82+0,40)M	15,17		
				ARQ 05/09				
			H03 (COMPRAS/ARQUIVOS)	ARQ 04/09	4,5M * 6,28M	28,26		
				ARQ 05/09				
			FACHADA POSTERIOR					
			V04 (WC FEM.)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA 4,5M * (0,15+2,50)M	11,93		
				ARQ 05/09				
			PLATIBANDA					
			P01 (SALA DE REUNIÃO)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA 1,30M * 4,21 M	5,47		
			P02 (RECEPÇÃO)	ARQ 04/09	1,30M * 3,46M	4,50		
OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA, ALTURAS EM CORTES OU ELEVACÕES.								
10.4	87531	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		[PERÍMETR]*[ALT ATÉ O FORRO]			157,69
			LAVABO	ARQ 04/09	6,80M * 2,90M	19,72		
			WC FEM.	ARQ 04/09	17,43M * 2,90M	50,54		
			PNE FEM.	ARQ 04/09	6,91M * 2,90M	20,03		
			PNE MASC.	ARQ 04/09	7,00M * 2,90M	20,30		
			WC MASC.	ARQ 04/09	11,47M * 2,90M	33,26		
			COPA	ARQ 04/09	9,90M * 2,90M	28,71		
			DESCONTOS		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P1	ARQ 04/09	1,68 M2 * 4 UN	-6,72		
			P4	ARQ 04/09	1,89 M2 * 2 UN	-3,78		
			J13	ARQ 04/09	0,35 M2 * 3 UN	-1,05		
			J15	ARQ 04/09	0,90 M2 * 2 UN	-1,80		
			J17	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN	-0,35		
			PASSA PRATO (COPA)	ARQ 04/09	1,17 M * 1,00 M	-1,17		
OBS.: PERÍMETROS E COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA OU QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS, ALTURAS EM CORTES E ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS								
10.5	87529	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		660,37M2 - 157,69	502,68		502,68
OBS.: [ÁREA DE CHAPISCO INTERNO] - [ÁREA DE EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA]								

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
10.6	87775	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014					266,22
			FACHADA FRONTAL		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,78+0,15+3,25+0,15)M	29,16		
			H01 (ENGENHARIA/JURIDICO)	ARQ 05/09				
			H02 (RECEPÇÃO)	ARQ 04/09	4,5M * (1,95+2,50+1,96)M	28,85		
				ARQ 05/09				
			V02 (CIRCULAÇÃO/COMPRAS)	ARQ 04/09	4,5M * (6,25+0,15)M	28,80		
			FACHADA LATERAL DIREITA	ARQ 05/09				
			V03 (ARQUIVOS/CONTABILIDADE/REC.HUMANOS/LICITAÇÃO/PREST.CONTAS/COPA/WC MASC.)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA			
			FACHADA POSTERIOR	ARQ 05/09	4,5M * 19,01M	85,55		
			H04 (WC MASC/PNE MASC/PNE FEM/WC FEM)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 05/09	4,5M * 9,08M	44,10		
			H05 (CIRCULAÇÃO/SALA REUNIÃO/LAVABO)	ARQ 04/09	4,5M * (0,20+0,80+0,20+0,15+0,27+1,50+2,04+0,15+1,90+0,15)M	33,12		
				ARQ 05/09				
			V05 (LAVABO)	ARQ 04/09	4,5M * 1,65M	7,43		
				ARQ 05/09				
			H06 (GABINETE DO PREFEITO)	ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,58)M	12,29		
			FACHADA LATERAL ESQUERDA	ARQ 05/09				
			V06 (GABINETE PREFEITO/CHEFE GABINETE/PROCURADOR JURÍDICO)	ARQ 04/09	COMPRIMENTO X ALTURA			
			DESCONTOS	ARQ 05/09	4,5M * (0,15+3,41+0,15+7,82+0,15)	52,56		
			P1		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P5	ARQ 04/09	1,68 M2 * 8 UN	-13,44		
			P20	ARQ 04/09	1,68 M2 * 1 UN	-1,68		
			J5	ARQ 04/09	5,25 M2 *1 UN	-5,25		
			J12	ARQ 04/09	2,50 M2 * 1 UN	-2,50		
			J13	ARQ 04/09	1,50 M2 * 5 UN	-7,50		
			J15	ARQ 04/09	0,35 M2 * 3 UN	-1,05		
			J16	ARQ 04/09	0,90 M2 * 2 UN	-1,80		
			J17	ARQ 04/09	2,50M2 * 3UN	-7,50		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 02 COM VIDRO FIXO (COMPRAS/CIRCULAÇÃO)	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN	-0,35		
			ESQUADRIA DE MONTANTES 01 COM VIDRO FIXO (CONTROLADOR INTERNO)	ARQ 04/09	5,90 M * 1,98 M	-11,68		
				ARQ 04/09	2,70 M * 1,06 M	-2,86		

OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA. ALTURAS EM CORTES OU ELEVACÕES. ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS

OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA, ALTURAS EM CORTES OU ELEVACOES, AREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
10.7	87792	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014				65,32	
			FACHADA FRONTAL		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,82+0,40)M		15,17	
				ARQ 05/09				
			V01 (JURIDICO)					
				ARQ 04/09	4,5M * 6,28M		28,26	
				ARQ 05/09				
			H03 (COMPRAS/ARQUIVOS)					
			FACHADA POSTERIOR		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	4,5M * (0,15+2,50)M		11,93	
				ARQ 05/09				
			V04 (WC FEM.)					
			PLATIBANDA		COMPRIMENTO X ALTURA			
				ARQ 04/09	1,30M * 4,21 M		5,47	
			P01 (SALA DE REUNIÃO)					
				ARQ 04/09	1,30M * 3,46M		4,50	
			P02 (RECEPÇÃO)					
OBS.: COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA, ALTURAS EM CORTES OU ELEVACOES.								
10.8	89170	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014				157,69	
			LAVABO	ARQ 04/09	6,80M * 2,90M		19,72	
			WC FEM.	ARQ 04/09	17,43M * 2,90M		50,54	
			PNE FEM.	ARQ 04/09	6,91M * 2,90M		20,03	
			PNE MASC.	ARQ 04/09	7,00M * 2,90M		20,30	
			WC MASC.	ARQ 04/09	11,47M * 2,90M		33,26	
			COPA	ARQ 04/09	9,90M * 2,90M		28,71	
			DESCONTOS		QUADRO DE PORTAS E JANELAS			
			P1	ARQ 04/09	1,68 M2 * 4 UN		-6,72	
			P4	ARQ 04/09	1,89 M2 * 2 UN		-3,78	
			J13	ARQ 04/09	0,35 M2 * 3 UN		-1,05	
			J15	ARQ 04/09	0,90 M2 * 2 UN		-1,80	
			J17	ARQ 04/09	0,35M2 * 1UN		-0,35	
			PASSA PRATO (COPA)	ARQ 04/09	1,17 M * 1,00 M		-1,17	

OBS.: PERÍMETROS E COMPRIMENTOS EM PLANTA BAIXA OU QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS, ALTURAS EM CORTES E ÁREAS DE ESQUADRIAS CONFORME QUADROS DE PORTAS E JANELAS

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
11.0 PISOS								
11.1	AMM CIV 007	M2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA				266,06	
			ARQUIVOS	ARQ 04/09	7,22 M2		7,22	
			COMPRAS	ARQ 04/09	7,79 M2		7,79	
			CONTABILIDADE	ARQ 04/09	9,55 M2		9,55	
			RECURSOS HUMANOS	ARQ 04/09	11,24 M2		11,24	
			LICITAÇÃO	ARQ 04/09	11,24 M2		11,24	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQ 04/09	13,79 M2		13,79	
			COPA	ARQ 04/09	6,09 M2		6,09	
			WC MASC.	ARQ 04/09	6,69 M2		6,69	
			PNE MASC.	ARQ 04/09	3,00 M2		3,00	
			PNE FEM.	ARQ 04/09	2,91 M2		2,91	
			WC FEM.	ARQ 04/09	8,07 M2		8,07	
			ADM	ARQ 04/09	6,23 M2		6,23	
			CIRCULAÇÃO	ARQ 04/09	50,73 M2		50,73	
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	10,89 M2		10,89	
			LAVABO	ARQ 04/09	2,85 M2		2,85	
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	15,79 M2		15,79	
			COORDENAÇÃO	ARQ 04/09	16,74 M2		16,74	
			ENGENHARIA	ARQ 04/09	9,96 M2		9,96	
			JURIDICO	ARQ 04/09	10,01 M2		10,01	
			RECEPÇÃO	ARQ 04/09	22,66 M2		22,66	
			CALÇADA CIMENTADA	ARQ 04/09	32,61 M2		32,61	
			OBS.: CONFORME QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS					
11.2	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				233,45	
			ARQUIVOS	ARQ 04/09	7,22 M2		7,22	
			COMPRAS	ARQ 04/09	7,79 M2		7,79	
			CONTABILIDADE	ARQ 04/09	9,55 M2		9,55	
			RECURSOS HUMANOS	ARQ 04/09	11,24 M2		11,24	
			LICITAÇÃO	ARQ 04/09	11,24 M2		11,24	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQ 04/09	13,79 M2		13,79	
			COPA	ARQ 04/09	6,09 M2		6,09	
			WC MASC.	ARQ 04/09	6,69 M2		6,69	
			PNE MASC.	ARQ 04/09	3,00 M2		3,00	
			PNE FEM.	ARQ 04/09	2,91 M2		2,91	
			WC FEM.	ARQ 04/09	8,07 M2		8,07	
			ADM	ARQ 04/09	6,23 M2		6,23	
			CIRCULAÇÃO	ARQ 04/09	50,73 M2		50,73	

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI	20,35%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	10,89 M2	10,89		
			LAVABO	ARQ 04/09	2,85 M2	2,85		
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	15,79 M2	15,79		
			COORDENAÇÃO	ARQ 04/09	16,74 M2	16,74		
			ENGENHARIA	ARQ 04/09	9,96 M2	9,96		
			JURIDICO	ARQ 04/09	10,01 M2	10,01		
			RECEPÇÃO	ARQ 04/09	22,66 M2	22,66		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS					
11.3	AMM CIV 012	M2	REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE, 61X61 CM, IMITANDO MADEIRA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO					233,45
			ARQUIVOS	ARQ 04/09	7,22 M2	7,22		
			COMPRAS	ARQ 04/09	7,79 M2	7,79		
			CONTABILIDADE	ARQ 04/09	9,55 M2	9,55		
			RECURSOS HUMANOS	ARQ 04/09	11,24 M2	11,24		
			LICITAÇÃO	ARQ 04/09	11,24 M2	11,24		
			PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQ 04/09	13,79 M2	13,79		
			COPA	ARQ 04/09	6,09 M2	6,09		
			WC MASC.	ARQ 04/09	6,69 M2	6,69		
			PNE MASC.	ARQ 04/09	3,00 M2	3,00		
			PNE FEM.	ARQ 04/09	2,91 M2	2,91		
			WC FEM.	ARQ 04/09	8,07 M2	8,07		
			ADM	ARQ 04/09	6,23 M2	6,23		
			CIRCULAÇÃO	ARQ 04/09	50,73 M2	50,73		
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	10,89 M2	10,89		
			LAVABO	ARQ 04/09	2,85 M2	2,85		
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	15,79 M2	15,79		
			COORDENAÇÃO	ARQ 04/09	16,74 M2	16,74		
			ENGENHARIA	ARQ 04/09	9,96 M2	9,96		
			JURIDICO	ARQ 04/09	10,01 M2	10,01		
			RECEPÇÃO	ARQ 04/09	22,66 M2	22,66		
			OBS.: CONFORME QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS					

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
11.4	AMM CIV 013	M	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 45X45CM					116,72
			JURIDICO		[COMPRIMENTO]			
			V01	ARQ 04/09	3,27M	3,27		
			H01	ARQ 04/09	0,14M+0,80M+2,12M	3,06		
			ENGENHARIA		[COMPRIMENTO]			
			H02	ARQ 04/09	0,10M+0,80M+2,14M	3,04		
			V02	ARQ 04/09	3,27M	3,27		
			COORDENAÇÃO		[COMPRIMENTO]			
			H03	ARQ 04/09	4,63M + 0,15M - 0,08M	4,70		
			V03	ARQ 04/09	0,4M + 0,8M + 0,2M + 0,08M + 2,99M	4,47		
			P01	ARQ 04/09	0,80 M	-0,80		
			GABINETE DO PREFEITO		[PERIMETRO]			
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	16,08M	16,08		
			P01	ARQ 04/09	0,80 M * 4UN	-3,20		
			CIRCULAÇÃO		[COMPRIMENTO]			
			V04	ARQ 04/09	0,15M+2,06M	2,21		
			SALA DE REUNIÃO		[PERIMETRO]			
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	13,30 M	13,30		
			P01	ARQ 04/09	0,80 M	-0,80		
			DIVISORIA EM VIDRO	ARQ 04/09	3,73 M	-3,73		
			CIRCULAÇÃO		[COMPRIMENTO]			
			V07	ARQ 04/09	0,42M+0,15M+2,35M+0,08M	3,00		
			H05	ARQ 04/09	1,27 M	1,27		
			P05	ARQ 04/09	0,80 M	-0,80		
			V08	ARQ 04/09	0,42M+0,15M+2,35M+0,08M	3,00		
			ADM		[PERIMETRO]			
			ADM	ARQ 04/09	10,01M	10,02		
			DIVISÓRIA EM VIDRO	ARQ 04/09	2,66 M	-2,66		
			CIRCULAÇÃO (ENTRADA SANITÁRIOS)		[COMPRIMENTO]			
			V09	ARQ 04/09	0,08M+2,35M+0,15M+0,06M+0,80M+0,06M	3,50		
			P01	ARQ 04/09	0,80M	-0,80		
			H06	ARQ 04/09	3,15M	3,15		
			P04	ARQ 04/09	0,90M * 2UN	-1,80		
			V10	ARQ 04/09	0,06M+0,80M+0,07M+0,15M+0,10M+0,80M+0,14M+1,17M+0,08M	3,37		
			P01	ARQ 04/09	0,80M * 2UN	-1,60		
			H07	ARQ 04/09	4,58M-(0,51+2,17+0,15)M	1,75		
			PRESTAÇÃO DE CONTAS		[COMPRIMENTO]			
			H08	ARQ 04/09	4,58M	4,58		
			V11	ARQ 04/09	2,17M+0,80M+0,10M	3,07		
			LICITAÇÃO		[COMPRIMENTO]			
			V12	ARQ 04/09	0,10M+0,80M+1,60M	2,50		
			RECURSOS HUMANOS		[COMPRIMENTO]			
			V13	ARQ 04/09	0,20M+0,80M+1,50M	2,50		

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
			CONTABILIDADE		[COMPRIMENTO]			
		V14	ARQUIVOS	ARQ 04/09	0,1M + 0,8M+ 0,39M + 0,08M + 1,29M	2,66		
		V15		ARQ 04/09	2,01M	2,01		
		H09	COMPRAS	ARQ 04/09	2,70M+0,80M+0,10M	3,60		
		H10		ARQ 04/09	0,1M + 0,8M+ 1,4M	2,30		
		V16	RECEPÇÃO	ARQ 04/09	6,25M + 0,15M	6,40		
		H11		ARQ 04/09	0,15M + 1,95M + 2,5M + 1,96M + 0,15M	6,71		
		P20	JARDIM (PERIMETRO EXTERNO)	ARQ 04/09	2,5M	-2,50		
		H12/H13		ARQ 04/09	(0,15M+0,20M+6,00M+0,21M+0,15M) * 2 UNIDADES	13,42		
		V17/V18		ARQ 04/09	(0,15M+1,70M+0,15M) * 2 UNIDADES	4,00		
		P01		ARQ 04/09	0,80M	-0,80		
OBS.: FOI CONSIDERADO APENAS RODAPÉ DE PAREDES EM ALVENARIA DESCONTANDO OS VÃOS DE PORTAS E AS DIVISÓRIAS EM								
11.5	94990	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016					2,60
			CALÇADA CIMENTADA	ARQ 04/09	32.61M2 * 0,08M	2,60		
OBS.: 8 CM DE ESPESSURA DO CONCRETO. ÁREA RETIRADA DA PLANTA BAIXA - CONSTRUIR								


12.0 FORRO							
12.1	96113	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P				233,45
			ARQUIVOS	ARQ 04/09	7,22 M2	7,22	
			COMPRAS	ARQ 04/09	7,79 M2	7,79	
			CONTABILIDADE	ARQ 04/09	9,55 M2	9,55	
			RECURSOS HUMANOS	ARQ 04/09	11,24 M2	11,24	
			LICITAÇÃO	ARQ 04/09	11,24 M2	11,24	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQ 04/09	13,79 M2	13,79	
			COPA	ARQ 04/09	6,09 M2	6,09	
			WC MASC.	ARQ 04/09	6,69 M2	6,69	
			PNE MASC.	ARQ 04/09	3,00 M2	3,00	
			PNE FEM.	ARQ 04/09	2,91 M2	2,91	
			WC FEM.	ARQ 04/09	8,07 M2	8,07	
			ADM	ARQ 04/09	6,23 M2	6,23	
			CIRCULAÇÃO	ARQ 04/09	50,73 M2	50,73	
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	10,89 M2	10,89	
			LAVABO	ARQ 04/09	2,85 M2	2,85	
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	15,79 M2	15,79	
			COORDENAÇÃO	ARQ 04/09	16,74 M2	16,74	
			ENGENHARIA	ARQ 04/09	9,96 M2	9,96	
			JURIDICO	ARQ 04/09	10,01 M2	10,01	
			RECEPÇÃO	ARQ 04/09	22,66 M2	22,66	
			OBS.: CONFORME QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS				

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
13.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								
ALIMENTAÇÃO								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.1	95635	UN	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 01/08	1 UN	1,00		
13.2	95676	UN	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 01/08	1 UN	1,00		
13.3	95675	UN	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 01/08	1 UN	1,00		
13.4	AMM HID 001	UN	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 5.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 05/08	1 UN	1,00		
13.5	94796	UN	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 05/08	1 UN	1,00		
13.6	AMM HID 002	UN	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					1,00
ALIMENTAÇÃO				HIDRO 01/08	1 UN	1,00		
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.7	89402	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					75,81
ALIMENTAÇÃO - RESERVATÓRIO				HIDRO 05/08	10,61 M	10,61		
ALIMENTAÇÃO - ENTERRADO				HIDRO 01/08	60,61 M	60,61		
ALIMENTAÇÃO - ENTERRADO				HIDRO 05/08	4,59 M	4,59		
13.8	89446	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					45,15
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	14,00 M	14,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	31,15 M	31,15		
13.9	89449	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					51,12
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	11,20 M	11,20		
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	11,40M	11,40		
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 02/08	1,00 M	1,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	27,52 M	27,52		
13.10	89451	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					44,44
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	21,40 M	21,40		
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 02/08	3,80 M	3,80		
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 05/08	0,8 M	0,80		
INSTALAÇÕES - RESERVATÓRIO				HIDRO 05/08	18,44 M	18,44		
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.11	89538	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					12,00
INSTALAÇÕES - HIDROMETRO				HIDRO 01/08	1,00 UN	1,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	11,00 UN	11,00		
13.12	89596	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					19,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	19,00 UN	19,00		
13.13	89613	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					4,00
INSTALAÇÕES - RESERVATÓRIO				HIDRO 05/08	4,00 UN	4,00		

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI		20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
BUCHAS E LUVAS								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.14	89579	UN	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					3,00
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	2,00 UN		2,00	
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
13.15	AMM HID 003	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					2,00
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	2,00 UN		2,00	
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.16	90373	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					12,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	12,00 UN		12,00	
13.17	89366	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					3,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	3,00 UN		3,00	
13.18	89481	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					14,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	7,00 UN		7,00	
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	7,00 UN		7,00	
13.19	89408	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					9,00
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	6,00 UN		6,00	
INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO				HIDRO 05/08	3,00 UN		3,00	
13.20	89501	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					16,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	10,00 UN		10,00	
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	5,00 UN		5,00	
13.21	89513	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					13,00
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	7,00 UN		7,00	
INSTALAÇÕES RESERVATÓRIO				HIDRO 05/08	6,0 UN		6,00	
13.22	89627	UN	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					3,00
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	2,00 UN		2,00	
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
13.23	94698	UN	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016					1,00
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 02/08	1,00 UN		1,00	
13.24	89617	UN	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					9,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	7,00 UN		7,00	
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	2,00 UN		2,00	
13.25	89625	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					7,00
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
INSTALAÇÕES - FORRO				HIDRO 01/08	6,00 UN		6,00	


 Emanuelle Barreira Novaes
 Engenheira Sanitarista e Ambiental
 CREA 121.366.955-3

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI						20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
REGISTROS E VÁLVULAS								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.26	89987	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	HIDRO 04/08	6,00 UN	6,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA								
13.27	94794	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	HIDRO 04/08	6,00 UN	6,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA								
13.28	94489	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	HIDRO 04/08	1,00 UN	1,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA								
13.29	94499	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	HIDRO 04/08	2,00 UN	2,00		
INSTALAÇÕES - RESERVATÓRIO								
13.30	99635	UN	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	HIDRO 05/08	7,00 UN	7,00		
INSTALAÇÕES - ALVENARIA								
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.31	95470	UN	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	HIDRO 02/08	5,00 UN	5,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.32	95472	UN	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	2,00 UN	2,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.33	100849	UN	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	7,00 UN	7,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.34	100858	UN	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	2,00 UN	2,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.35	AMM HID 005	M2	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HIDRO 02/08	2 BANCADAS DE 2,00 X 0,50 M = 2,00 M²	2,00		
INSTALAÇÕES - BANHEIROS								
INSTALAÇÕES - LAVABO								
INSTALAÇÕES - COPA								
13.36	100862	UN	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	1 BANCADA DE 1,00 X 0,45 = 0,45 M²	0,45		
INSTALAÇÕES - BANHEIROS								
INSTALAÇÕES - LAVABO								
INSTALAÇÕES - COPA								
13.37	AMM HID 004	UN	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HIDRO 02/08	1 BANCADA DE 1,46 X 0,50 = 0,73 M²	0,73		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.38	86937	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	6 UN (3 P/ CADA BANHEIRO)	6,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.39	86885	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 02/08	2 UN	2,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.40	86906	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	HIDRO 04/08	2 UN	2,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
13.41	AMM HID 006	UN	CUBA EM LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, COM SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO, TORNEIRA DE METAL E VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	HIDRO 02/08	8,00 UN	8,00		
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO								
				HIDRO 02/08	1,00 UN	1,00		


Emanuelle Barreira Novaes
 Engenheira Sanitarista e Ambiental
 CREA 121.366.955-3

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
			SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
O R Ç A M E N T O								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
13.42	86935	UN	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 02/08	1,00 UN		1,00	
13.43	86885	UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
13.44	86909	UN	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				1,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 02/08	1,00 UN		1,00	
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.45	89711	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				14,45	
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 03/08	4,10 M		4,10	
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	10,35 M		10,35	
13.46	89712	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				54,02	
INSTALAÇÕES - ENTERRADO/VENTILAÇÃO				HIDRO 03/08	53,32 M		53,32	
INSTALAÇÕES - ALVENARIA				HIDRO 04/08	0,70 M		0,70	
13.47	89714	M	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				52,56	
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 03/08	27,46 M		27,46	
INSTALAÇÕES - ENTERRADO				HIDRO 01/08	23,1 M		23,10	
INSTALAÇÕES - S.T.E.				HIDRO 05/08	2,0 M		2,00	
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.48	AMM HID 007	UN	CAP PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO, DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				3,00	
INSTALAÇÕES - S.T.E.				HIDRO 05/08	3,00 M		3,00	
13.49	89728	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				11,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 04/08	11,00 M		11,00	
13.50	89803	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014				1,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 04/08	1,00 M		1,00	
13.51	89748	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				7,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 04/08	7,00 M		7,00	
13.52	89726	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				5,00	
INSTALAÇÕES				HIDRO 03/08	5,00 M		5,00	
13.53	89732	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				3,00	
INSTALAÇÕES				HIDRO 03/08	3,00 M		3,00	
13.54	89746	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				1,00	
INSTALAÇÕES				HIDRO 03/08	1,00 M		1,00	
13.55	AMM HID 009	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				11,00	
RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO				HIDRO 04/08	11,00 M		11,00	
13.56	89731	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				14,00	
INSTALAÇÕES				HIDRO 03/08	14,00 M		14,00	
13.57	89744	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				1,00	
INSTALAÇÕES-S.T.E.				HIDRO 05/08	1,00 M		1,00	

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
			SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
13.58	AMM HID 010	UN	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					2,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		2,00 UN	2,00	
13.59	89797	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					2,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		2,00 UN	2,00	
13.60	89753	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					19,00
			RELAÇÃO PONTOS DE CONSUMO	HIDRO 04/08		1,00 UN	1,00	
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		18,00 UN	18,00	
13.61	89778	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					16,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		12,00 UN	12,00	
			INSTALAÇÕES-S.T.E.	HIDRO 05/08		3,00 UN	3,00	
			INSTALAÇÕES-C.G.	HIDRO 01/08		1,00 UN	1,00	
13.62	AMM HID 008	UN	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					6,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 01/08		6,00 UN	6,00	
13.63	89784	UN	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					8,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		8,00 UN	8,00	
13.64	89796	UN	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					4,00
			INSTALAÇÕES-S.T.E.	HIDRO 05/08		3,00 UN	3,00	
			INSTALAÇÕES-C.G.	HIDRO 01/08		1,00 UN	1,00	
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO								
			OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08					
13.65	97902	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020					9,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 01/08		9,00 UN	9,00	
ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
			OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08					
13.66	AMM HID 011	UN	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					6,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		6,00 UN	6,00	
13.67	AMM HID 012	UN	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					1,00
			INSTALAÇÕES	HIDRO 03/08		1,00 UN	1,00	
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
			OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08					
13.68	98054	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020					1,00
			INSTALAÇÕES-S.T.E.	HIDRO 05/08		1,00 UN	1,00	
13.69	98059	UN	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020					1,00
			INSTALAÇÕES-S.T.E.	HIDRO 05/08		1,00 UN	1,00	
13.70	98065	UN	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020					1,00
			INSTALAÇÕES-S.T.E.	HIDRO 05/08		1,00 UN	1,00	
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL								
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL								
			OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08					
13.71	89576	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					29,27
			INSTALAÇÕES	HIDRO 06/08		29,27 M	29,27	
13.72	89578	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					46,09
			INSTALAÇÕES	HIDRO 06/08		46,09 M	46,09	
13.73	89512	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014					7,60
			INSTALAÇÕES	HIDRO 07/08		7,6 M	7,60	

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI		20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.74	AMM HID 013	M	CANALETA EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO D:20X10CM (LXH)					1,70
INSTALAÇÕES				HIDRO 07/08	1,70 M		1,70	
13.75	AMM HID 017	M	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					1,70
INSTALAÇÕES				HIDRO 07/08	1,70 M		1,70	
CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.76	89582	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					1,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	1,00 UN		1,00	
13.77	89531	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014					2,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	2,00 UN		2,00	
13.78	89581	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					18,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	17,00 UN		17,00	
INSTALAÇÕES - JARDIM				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
13.79	89584	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					16,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	16,00 UN		16,00	
13.80	89690	UN	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					3,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	3,00 UN		3,00	
13.81	89599	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					19,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	18,00 UN		18,00	
INSTALAÇÕES - JARDIM				HIDRO 04/08	1,00 UN		1,00	
13.82	89669	UN	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014					21,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	21,00 UN		21,00	
ACESSÓRIOS								
OBS.: TODA LISTA DE MATERIAL PODE SER VISUALIZADO EM TABELA, NA PRANCHA HIDRO 08/08								
13.83	AMM HID 014	UN	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					6,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	6,00 UN		6,00	
13.84	AMM HID 015	UN	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					7,00
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	7,00 UN		7,00	
13.85	91186	M	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015					4,50
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	4,50 M (0,25M POR VOLTA E 3 VOLTAS POR TUBO = TOTAL DE 0,75M POR TUBO)		4,50	
13.86	91187	M	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015					3,60
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	3,60 M (0,30M POR VOLTA E 3 VOLTAS POR TUBO = TOTAL DE 0,90 M POR TUBO)		3,60	
13.87	94231	M	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					80,07
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	80,07 M		80,07	
13.88	AMM HID 016	M	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL					107,95
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	107,95 M		107,95	
13.89	94228	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					18,92
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	18,92 M		18,92	
13.90	94229	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					12,62
INSTALAÇÕES				HIDRO 06/08	12,62 M		12,62	

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
14.0INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
14.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	ELE 01/01	(124*0,5*0,3)m³		18,60	
14.2	97667	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	ELE 01/01	100M		100,00	
14.3	97669	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	ELE 01/01	24M		24,00	
14.4	93382	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	ELE 01/01	(124*0,5*0,3)m³		18,60	
14.5	97886	UN	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	ELE 01/01	7UN		7,00	
14.6	97887	UN	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	ELE 01/01	3UN		3,00	
14.7	97888	UN	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	ELE 01/01	1UN		1,00	
14.8	91854	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	39M		39,00	
14.9	91835	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	69M		69,00	
14.10	91837	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	8M		8,00	
14.11	91863	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	106M		106,00	
14.12	91864	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	14M		14,00	
14.13	91890	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	63UN		63,00	
14.14	91875	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	26UN		26,00	
14.15	91876	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	4UN		4,00	
14.16	91936	UN	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	59UN		59,00	
14.17	91939	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	33UN		33,00	
14.18	91940	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	21UN		21,00	
14.19	91941	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	77UN		77,00	
14.20	101881	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	ELE 01/01	2UN		2,00	
14.21	91926	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	2750M		2.750,00	
14.22	92982	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	12M		12,00	
14.23	92984	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	48M		48,00	
14.24	92986	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	21M		21,00	
14.25	92990	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	84M		84,00	
14.26	AMM ELE 009	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELE 01/01	2UN		2,00	
14.27	AMM ELE 010	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELE 01/01	8UN		8,00	
14.28	AMM ELE 011	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELE 01/01	2UN		2,00	
14.29	AMM ELE 012	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELE 01/01	8UN		8,00	
14.30	91953	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	6UN		6,00	
14.31	91959	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	3UN		3,00	
14.32	91967	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	2UN		2,00	
14.33	91975	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	1UN		1,00	
14.34	92023	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	5UN		5,00	
14.35	91992	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	21UN		21,00	
14.36	91993	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	12UN		12,00	
14.37	91996	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	3UN		3,00	
14.38	91997	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	1UN		1,00	
14.39	92000	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ELE 01/01	77UN		77,00	


Luiz Roberto Nunes

 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e


 Segurança

 CREA 121.000.319-8

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
14.40	AMM ELE 006	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	ELE 01/01	53UN	53,00		
14.41	AMM ELE 013	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA TIPO SPOT DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 7W	ELE 01/01	6UN	6,00		
14.42	AMM ELE 008	UN	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ELE 01/01	4UN	4,00		
14.43	AMM ELE 004	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	ELE 01/01	2UN	2,00		
14.44	93653	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	ELE 01/01	15UN	15,00		
14.45	93660	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	ELE 01/01	14UN	14,00		
14.46	101894	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	ELE 01/01	2UN	2,00		
14.47	AMM ELE 001	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	ELE 01/01	4UN	4,00		
14.48	AMM ELE 003	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	ELE 01/01	3UN	3,00		
14.49	AMM ELE 007	M	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ELE 01/01	10M	10,00		
14.50	96985	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	ELE 01/01	3UN	3,00		
14.51	AMM ELE 005	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	ELE 01/01	1UN	1,00		
14.52	AMM ELE 002	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	ELE 01/01	2UN	2,00		
15.0 SPDA								
CAPTAÇÃO								
15.1	AMM SPDA 011	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA PLATIBANDA	SPDA 01/01	94UN	94,00		
15.2	AMM SPDA 012	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	SPDA 01/01	12UN	12,00		
15.3	AMM SPDA 013	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA)	SPDA 01/01	29UN	29,00		
15.4	AMM SPDA 014	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA METÁLICA)	SPDA 01/01	2UN	2,00		
15.5	AMM SPDA 015	M	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SPDA 01/01	(4,5*10)+18,86+6,13+6,4+6,56+12,69+1,85+6,56+1,85+6,56+10,94+7,36+2,65+13,18+1,65+2,73+11,53+6,33+6,33	185,16		
15.6	AMM SPDA 003	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	SPDA 01/01	12UN	12,00		
15.7	AMM SPDA 006	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	SPDA 01/01	3UN	3,00		
15.8	AMM SPDA 010	UN	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SPDA 01/01	31UN	31,00		
15.9	AMM SPDA 008	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SPDA 01/01	10UN	10,00		
DESCIDA								
15.10	AMM SPDA 005	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4"	SPDA 01/01	45M	45,00		
15.11	AMM SPDA 004	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CHATO INOX 1/4 X 5/8" E PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"	SPDA 01/01	20UN	20,00		
15.12	AMM SPDA 016	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SPDA 01/01	45UN	45,00		
ATERRAMENTO								
15.13	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SPDA 01/01	(116*0,5*0,3)M³	15,33		
15.14	AMM SPDA 007	M	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SPDA 01/01	1,55+6,32+13,55+6,22+2,09+3,67+10,94+20,86+5,6+2,85+5,9+2,15+6+1,02+1,01+1,4+1,79+1,41+1,27+1,1+1,84+1,81+1,85	102,20		
15.15	93382	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SPDA 01/01	(116*0,5*0,3)M³	17,40		
15.16	96985	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SPDA 01/01	28UN	28,00		
15.17	98111	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SPDA 01/01	10UN	10,00		
15.18	AMM SPDA 009	UN	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SPDA 01/01	11UN	11,00		
15.19	AMM SPDA 002	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	SPDA 01/01	10UN	10,00		
EQUIPOTENCIALIZAÇÃO								
15.20	AMM SPDA 001	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	SPDA 01/01	1UN	1,00		
15.21	91873	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SPDA 01/01	2M	2,00		
15.22	91920	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SPDA 01/01	1UN	1,00		
15.23	91886	UN	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SPDA 01/01	1UN	1,00		
15.24	92988	M	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SPDA 01/01	1M	1,00		


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
						NÃO DESONERADO		
						BDI		20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL		QUANTIDADE	
16.0 LÓGICA - INFRAESTRUTURA								
INFRAESTRUTURA								
16.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	LÓG 01/01	(0,3*0,5*15)M3		2,25	
16.2	97667	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	LÓG 01/01	15M		15,00	
16.3	93382	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	LÓG 01/01	(0,3*0,5*15)M3		2,25	
16.4	97886	UN	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	LÓG 01/01	1UN		1,00	
16.5	AMM LOG 010	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	LÓG 01/01	44UN		44,00	
16.6	AMM LOG 011	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 X 3000mm	LÓG 01/01	44UN		44,00	
16.7	AMM LOG 012	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL RETO 90 ° PARA ELETROCALHA 50 X 50	LÓG 01/01	11UN		11,00	
16.8	AMM LOG 014	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 50 X 50 3000mm	LÓG 01/01	2UN		2,00	
16.9	AMM LOG 015	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA DE 50 X 50MM	LÓG 01/01	2UN		2,00	
16.10	AMM LOG 013	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 mm	LÓG 01/01			132,00	
16.11	AMM LOG 016	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 5/16" (TIRANTE)	LÓG 01/01	132UN		132,00	
16.12	AMM LOG 017	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA ZZ	LÓG 01/01	132UN		132,00	
16.13	AMM LOG 006	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	LÓG 01/01	14UN		14,00	
16.14	91872	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	LÓG 01/01	50M		50,00	
16.15	91893	UN	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	LÓG 01/01	(116*0,5*0,3)M³		14,00	
16.16	91876	UN	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	LÓG 01/01	28UN		28,00	
16.17	91856	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	LÓG 01/01	(116*0,5*0,3)M³		25,00	
16.18	91941	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	LÓG 01/01	36UN		36,00	
16.19	100561	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	LÓG 01/01	1UN		1,00	
MONTAGEM - CENTRAL TELEFÔNICA, MINI RACK E CABEAMENTO								
16.20	AMM LOG 018	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	LÓG 01/01	1UN		1,00	
16.21	AMM LOG 002	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE 10 PARES - BLOCO M10	LÓG 01/01	1UN		1,00	
16.22	AMM LOG 001	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA 5 CONECTORES RJ11/45 PARA QUADRO VDI	LÓG 01/01	2UN		2,00	
16.23	AMM LOG 021	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 20U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LÓG 01/01	1UN		1,00	
16.24	AMM LOG 019	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.	LÓG 01/01	3UN		3,00	
16.25	98301	UN	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	LÓG 01/01	3UN		3,00	
16.26	AMM LOG 020	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45	LÓG 01/01	1UN		1,00	
16.27	98297	M	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	LÓG 01/01	2800M		2.800,00	
16.28	AMM LOG 004	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	LÓG 01/01	72UN		72,00	
16.29	AMM LOG 003	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6	LÓG 01/01	36UN		36,00	
16.30	AMM LOG 005	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50 M	LÓG 01/01	72UN		72,00	
16.31	AMM LOG 007	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS	LÓG 01/01	7UN		7,00	
16.32	AMM LOG 008	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	LÓG 01/01	2UN		2,00	
16.33	AMM LOG 009	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	LÓG 01/01	144UN		144,00	
16.34	98293	M	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	LÓG 01/01	1M		1,00	
16.35	98400	M	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	LÓG 01/01	18M		18,00	


 Luiz Roberto Nunes
 Engenheiro-Eletricista, Civil e Saúde e
 Segurança
 CREA 121.000.319-8

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT							DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO							83,92%	
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
17.0 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO								
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO								
17.1	84665	M2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	INC 02/02	1,30M* 1,30M* 4 UNIDADES	6,76		
17.2	AMM INC 002	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	INC 02/02	6UN	6,00		
17.3	97599	UN	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INC 02/02	12UN	12,00		
17.4	AMM INC 001	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	INC 02/02	18UN	18,00		
17.5	101909	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INC 02/02	3UN	3,00		
17.6	101907	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	INC 02/02	3UN	3,00		

Vivian Maria Drummond Pinheiro
 Engenheira de Segurança do Trabalho
 CREA 1215067275

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI20,35%								
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
18.0PINTURAS								
ESQUADRIAS								
18.1	102220	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	ARQ 04/09	1,68M2 * 8UN * 2LADOS	26,88	34,44	
		P1		ARQ 04/09	1,89M2 * 2UN * 2LADOS	7,56		
		P4	OBS.: CONFORME QUADRO DE PORTAS					
PAREDES EXTERNAS								
18.2	88485	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				410,88	
			EMBOÇO EM FACHADA COM VÃOS		266,22M2	266,22		
			EMBOÇO EM FACHADA SEM VÃOS		65,32M2	65,32		
			MARQUISE, 20 CM, EM CONCRETO ARMADO - FACHADA FRONTAL (BASE SUPERIOR/BASE INFERIOR E LATERAIS)	ARQ 04/09	((2UN.*(0,40M*(3,40+0,15+0,40+0,15+1,72+1,50)M))+((0,02M*(0,40+3,40+0,15+0,40+0,40+0,15+1,72+1,50)M))*2UN.	12,04		
			LAJE, 10 CM, EM CONCRETO ARMADO - FACHADA FRONTAL (BASE SUPERIOR/BASE INFERIOR E LATERAIS)	ARQ 04/09	1,50M*5,61M*2UN + 0,01M*(0,40+5,61)M	16,89		
			MARQUISE, 10 CM, EM CONCRETO ARMADO - FACHADA FRONTAL (BASE SUPERIOR/BASE INFERIOR E LATERAIS)	ARQ 04/09	((2UN.*(0,40M*(1,50+4,75+0,15+0,40+0,15+4,46)M))+((0,01M*(1,50+4,75+0,15+0,40+0,40+0,15+4,46)M))*2UN.	18,49		
			PILAR EM CONCRETO, 15 CM, EM CONCRETO ARMADO - FACHADA FRONTAL (LATERAL DIREITA/LATERAL ESQUERDA E FACHADA FRONTAL)	ARQ 04/09	0,40M*3,68M*2LADOS + 0,15M*3,68M	3,50		
			MARQUISE, 10 CM, EM CONCRETO ARMADO - LATERAL DIREITA (BASE SUPERIOR/BASE INFERIOR E LATERAIS)	ARQ 04/09	((2UN.*(0,40M*17,54)M))+((0,01M*(0,40*2+17,54)M))*2UN.	28,43		
			OBS.: NO CÁLCULO FOI CONSIDERADO A PINTURA DA BASE SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS CONFORME PLANTA BAIXA - CONSTRUIR					
18.3	88495	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				410,88	
			ÁREA DE FUNDO SELADOR		410,88M2	410,88		
18.4	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				410,88	
			ÁREA DE FUNDO SELADOR		410,88M2	410,88		
PAREDES INTERNAS								
18.5	88485	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				502,68	
			OBS.: CONSIDERADO CONFORME CÁLCULO DE MASSA ÚNICA NO ITEM 10.5					
18.6	88495	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				502,68	
			ÁREA DE FUNDO SELADOR		502,68 M2	502,68		
18.7	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				502,68	
			ÁREA DE FUNDO SELADOR		502,68 M2	502,68		
TETO								
18.8	88494	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				233,45	
			ÁREA DO FORRO EM DRYWALL		233,45M2	233,45		
18.9	88488	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				233,45	
			ÁREA DO FORRO EM DRYWALL		233,45M2	233,45		
19.0URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS								
19.1	AMM PAI 001	M3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	ARQ 04/09	10,90M2 * 0,03M	0,32	0,32	
			JARDIM DE INVERNO					
			OBS.: ÁREA CONFORME QUADRO DE AMBIENTES. ESPESSURA DE 3CM					
19.2	AMM PAI 002	M2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				10,90	
			JARDIM DE INVERNO	ARQ 04/09	10,90M2	10,90		
			OBS.: ÁREA CONFORME QUADRO DE AMBIENTES.					
20.0ACESSIBILIDADE								
20.1	100866	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				4,00	
			PNE FEM.	ARQ 09/09	2 UN. PARA LAVATÓRIO DE CANTO	2,00		
			PNE MASC.	ARQ 09/09	2 UN. PARA LAVATORIO DE CANTO	2,00		
			OBS.: DIMENSÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NOS DETALHES DE ACESSIBILIDADE BANHEIRO. DIMENSÃO ADOTADA DE 60 CM					
20.2	100867	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				2,00	
			PNE FEM.	ARQ 09/09	1 UN. PARA BACIA SANITÁRIA	1,00		
			PNE MASC.	ARQ 09/09	1 UN. PARA BACIA SANITÁRIA	1,00		
			OBS.: DIMENSÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NOS DETALHES DE ACESSIBILIDADE BANHEIRO. DIMENSÃO ADOTADA DE 70 CM					

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO		
NÃO DESONERADO								
BDI		20,35%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
20.3	100868	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			4,00		
			PNE FEM.	ARQ 09/09	2 UN. PARA BACIA SANITÁRIA	2,00		
			PNE MASC.	ARQ 09/09	2 UN. PARA BACIA SANITÁRIA	2,00		
			OBS.: DIMENSÕES MÍNIMAS DEFINIDAS NOS DETALHES DE ACESSIBILIDADE BANHEIRO. DIMENSÃO ADOTADA DE 70 CM					
20.4	101094	M	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	ARQ 09/09	(0,75+0,11+0,25+0,49+0,75+0,83+0,75+0,11+0,25+0,49+0,75+0,83+0,25+0,12+0,25+0,92+0,25+0,49+0,75+2,1+0,75+0,75+2,41+0,25+0,83+0,21+0,75+0,75+0,75+3,06+0,75+0,78+0,25+0,21+0,75+2,07+1+2,65+0,25+0,19+0,75+1,55+1+0,19+0,75+2,27+0,25+0,19+0,19+0,75+0,75+0,75+0,25+1+0,77+0,25+2,96+1+1,73+0,75+0,93+0,23+0,75+0,25+0,25+0,19+0,75+0,75+0,21+0,5+0,75+0,75+2,23+0,25+0,21+0,75+2,19+0,25+0,21+0,75+1,11+0,75+0,75+0,21+0,25+1,59+0,75+0,75+0,65+1+0,61+0,25+1,42+0,25+0,14+0,25+0,56+0,25+1,44+0,25+0,59+1+0,25+0,75+1,23+1,5) M	80,70	80,70	
			PISO TÁTIL DE BORRACHA					
			CONFORME PLANTA DE ACESSIBILIDADE					
21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
21.1	AMM CIV 009	M2	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ARQ 04/09	7,20 M2	7,20	233,46	
			ARQUIVOS	ARQ 04/09	16,76M2	16,76		
			CHEFE DE GABINETE	ARQ 04/09	50,61 M2	50,61		
			CIRCULAÇÃO	ARQ 04/09	7,75 M2	7,75		
			COMPRAS	ARQ 04/09	9,57 M2	9,57		
			CONTABILIDADE	ARQ 04/09	10,00 M2	10,00		
			CONTROLADOR INTERNO	ARQ 04/09	6,09 M2	6,09		
			COPA	ARQ 04/09	6,26 M2	6,26		
			ENGENHARIA	ARQ 04/09	15,79 M2	15,79		
			GABINETE DO PREFEITO	ARQ 04/09	2,85 M2	2,85		
			LAVABO	ARQ 04/09	11,25 M2	11,25		
			LICITAÇÃO	ARQ 04/09	2,91 M2	2,91		
			PNE FEM.	ARQ 04/09	3,00 M2	3,00		
			PNE MASC.	ARQ 04/09	13,85 M2	13,85		
			PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQ 04/09	9,92 M2	9,92		
			POCURADOR JURÍDICO	ARQ 04/09	22,66 M2	22,66		
			RECEPÇÃO	ARQ 04/09	11,25 M2	11,25		
			RECURSOS HUMANOS	ARQ 04/09	10,98 M2	10,98		
			SALA DE REUNIÃO	ARQ 04/09	8,07 M2	8,07		
			WC FEM.	ARQ 04/09	6,69 M2	6,69		
			WC MASC.	ARQ 04/09				
			OBS.: CONFORME QUADRO DE AMBIENTES INTERNOS.					

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT						DATA: 15/07/2021		
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO						83,92%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
BASE DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA								
22.0 FUNDAÇÃO								
22.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	EST 17/17	2,10M2 X 0,65M	1,36	1,36	
22.2	AMM CIV 007	M2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	EST 17/17	2,10M2	2,10	2,10	
23.0 FUNDAÇÃO								
SAPATA E BLOCOS								
23.1	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	EST 17/17	1,45M2 X 1,45M2	2,10	2,10	
23.2	94965	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	EST 17/17	1,34M3	1,34	1,34	
23.3	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	EST 17/17	1,34M3	1,34	1,34	
23.4	96534	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	EST 17/17	3,77M2	3,77	3,77	
23.5	96545	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 17/17	6,00KG	6,00	6,00	
23.6	96543	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	EST 17/17	11,80KG	11,80	11,80	
ESTACA								
23.7	95601	UN	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	EST 17/17	4UN	4,00	4,00	
23.8	101175	M	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	EST 17/17	4UN X 4M	16,00	16,00	


 Higor C. S. Pavinato
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 038606

			ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI20,35%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT							DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO							83,92%	
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRANCHA	MEMORIAL	QUANTIDADE		
IMPLANTAÇÃO								
24.0 PISOS								
24.1	AMM CIV 007	M2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	ARQ 03/09	95,9 M2	95,90	169,52	
			PISO INTERTRAVADO COR MARRON	ARQ 03/09	71,58 M2	71,58		
			CALÇADA CIMENTADA	ARQ 03/09	2,04 M2	2,04		
			REBAIXO DA CALÇADA					
			CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO - CONSTRUIR					
24.2	94990	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ARQ 03/09	71,58M2 * 0,08M	5,73	5,88	
			CALÇADA CIMENTADA	ARQ 03/09	2,04M2 * 0,08M	0,16		
			REBAIXO DA CALÇADA					
			CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO - CONSTRUIR. ESPESSURA DO CONCRETO DE 8CM					
24.3	92397	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	ARQ 03/09	95,9 M2	95,90	95,90	
			PISO INTERTRAVADO COR MARRON					
			CONFORME QUADRO DE PAGINAÇÃO DE PISO - CONSTRUIR.					
24.4	94275	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	ARQ 03/09	1,89M+7,88M+8,17M+7,96M+8,33M+4,04M+3,76M+0,26M+3,76M+15,98M+1,64M+7,56M+2,25M	73,48	73,48	
			MEIO FIO					
			CONFORME PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - CONSTRUIR					
24.5	83693	M2	CAIAÇAO EM MEIO FIO	ARQ 03/09	73,48 M X 0,20M DE ALTURA	14,70	38,94	
			MEIO FIO - LATERAL DIREITA	ARQ 03/09	73,48 M X 0,20M DE ALTURA	14,70		
			MEIO FIO - LATERAL ESQUERDA	ARQ 03/09	73,48 M X 0,13M BASE	9,55		
			MEIO FIO - BASE SUPERIOR					
25.0 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS								
25.1	AMM PAI 001	M3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	ARQ 03/09	57,45M2 * 0,03M	1,72	1,72	
			GRAMA ESMERALDA					
			CONFORME QUADRO DE PAISAGISMO - CONSTRUIR. ESPESSURA DE 3CM.					
25.2	AMM PAI 002	M2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	ARQ 03/09	57,45M2	57,45	57,45	
			GRAMA ESMERALDA					
			CONFORME QUADRO DE PAISAGISMO - CONSTRUIR. ESPESSURA DE 3CM.					
26.0 ACESSIBILIDADE								
26.1	AMM CIV 008	M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	ARQ 09/09	(130UN + 32UN) * (0,25M*0,25M)	10,12	10,12	
			PISO TÁTIL CIMENTADO					
			CONFORME QUADRO - PISO TÁTIL					



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
 SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT
 LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO
 DATA: 15/07/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.926,84	12,25	5.568,14	17,37	4.467,13	13,94	5.992,40	18,70	4.440,02	13,85	4.252,74	13,27	32.053,15	4,09
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.257,20	100,00	-		-		-		-		-		2.257,20	0,29
EDIFICAÇÃO															
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.585,51	100,00	-		-		-		-		-		8.585,51	1,10
4.0	FUNDAÇÃO	36.068,88	100,00	-		-		-		-		-		36.068,88	4,60
5.0	ESTRUTURA	68.400,15	100,00	-		-		-		-		-		68.400,15	8,73
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		3.990,63	100,00	-		-		-		-		3.990,63	0,51
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		56.348,64	100,00	-		-		-		-		56.348,64	7,19
8.0	ESQUADRIAS	-		-		-		53.028,37	100,00	-		-		53.028,37	6,77
9.0	COBERTURAS	-		40.019,66	30,00	93.379,20	70,00	-		-		-		133.398,86	17,02
10.0	REVESTIMENTO	-		-		-		20.743,88	40,00	31.115,83	60,00	-		51.859,71	6,62
11.0	PISOS	-		-		-		-		33.884,54	100,00	-		33.884,54	4,32
12.0	FORRO	-		-		-		-		-		9.053,19	100,00	9.053,19	1,16
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		19.626,51	20,00	29.439,77	30,00	29.439,77	30,00	19.626,51	20,00	-		98.132,56	12,52
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		13.589,43	20,00	20.384,15	30,00	20.384,15	30,00	13.589,43	20,00	67.947,17	8,67
15.0	SPDA	-		-		-		-		-		21.052,28	100,00	21.052,28	2,69
16.0	LÓGICA - INFRAESTRUTURA	-		-		-		-		32.383,29	100,00	-		32.383,29	4,13
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	-		-		-		-		-		3.322,13	100,00	3.322,13	0,42
18.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		33.254,73	100,00	33.254,73	4,24
19.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-		-		-		-		-		247,34	100,00	247,34	0,03
20.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		16.690,73	100,00	16.690,73	2,13
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		140,08	100,00	140,08	0,02
BASE DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA															
22.0	MOVIMENTO DE TERRA	-		115,46	100,00	-		-		-		-		115,46	0,01
23.0	FUNDAÇÃO	-		3.518,87	100,00	-		-		-		-		3.518,87	0,45
IMPLANTAÇÃO															
24.0	PISOS	-		-		-		-		-		14.991,69	100,00	14.991,69	1,91
25.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	-		-		-		-		-		1.308,51	100,00	1.308,51	0,17
26.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		1.679,52	100,00	1.679,52	0,21
VALOR TOTAL		119.238,58	15,21	129.187,91	16,48	140.875,53	17,98	129.588,57	16,54	141.834,34	18,10	119.582,38	15,26	783.713,19	100,00
VALOR ACUMULADO		119.238,58	15,21	248.426,49	31,70	389.302,02	49,67	518.890,59	66,21	660.724,93	84,31	780.307,30	99,57	783.713,19	100,00

Mayara Epping
 Mayara Epping
 Engenheira Civil
 CREA-MT 046.118

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT			DATA: 15/07/2021	
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO			LEIS SOCIAIS: 113,04%	
BDI				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL		
		(%)		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00		
1.1	AC - Administração Central	3,00		
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80		
1.3	C - Riscos	0,97		
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23		
2.0	LUCRO	7,06		
2.1	L - Lucro Operacional	7,06		
3.0	TRIBUTOS	5,65		
3.1	**ISS	2,00		
3.2	Cofins	3,00		
3.3	Pis	0,65		
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00		
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.				
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO				20,35%
VALOR DA OBRA				R\$ 783.713,19
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.				
CÁLCULO DO BDI				
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$				
**ISS - Imposto Sobre Serviços				
5,00%	ISS - Repassado pelo município			
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA			

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (MARÇO/2021) e/ou composições PiniTCPO	
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	20,35%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LACERDA - MT DATA: 15/07/2021					
LOCAL: RUA DEZESSEIS DE JULHO, Nº 815, CENTRO				LEIS SOCIAIS: 113,04%	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	NÃO INCIDE	1,15%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,20%	7,83%	10,20%	7,83%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	45,44%	17,56%	45,44%	17,56%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,92%	4,55%	5,92%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,32%	2,55%	3,32%	2,55%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,67%	2,82%	3,67%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50%	0,38%	0,50%	0,38%
C	TOTAL	13,55%	10,41%	13,55%	10,41%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,63%	2,95%	16,72%	6,46%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	TOTAL	8,13%	3,33%	17,25%	6,86%
		83,92%	48,10%	113,04%	71,63%