

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022
Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 1/8

(As propostas serão abertas para julgamento às 14:00 horas do dia 08/11/2022).

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	94020011	m²	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO "FECHADO" EM MDF MDF 15MM DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO. ** MOVEL PLANEJADO 15MM MDF FECHADO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS BALCOES BAUS ROUPEIROS ARQUIVOS NICHOS FECHADOS MALEIROS GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTEPARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X LARGURA VISAO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA	1.080,0000	100,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, Nº 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 2/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS (94-02-0011)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 3/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	94020012	m²	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF 18MM DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO. ** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS PRATELEIRAS PAINEIS DIVISORIAS E APARADORES PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL ESTACOES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATE 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCOES RECEPCAO ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINEIS PAINEIS DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE	702,4200	100,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 4/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOSPAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS (94-02-0012)					

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 5/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

3	94020013	m²	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO "FECHADO"EM MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO.	1.126,5600	100,000			
---	----------	----	--	------------	---------	--	--	--

** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF FECHADO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE ARMARIOS BALCOES BAUS ROUPEIROS ARQUIVOS NICHOS FECHADOS MALEIROS GAVETEIROS E ESCANINHOS PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO ARMARIOS ROUPEIROS BALCOES OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM E ATE 5 PRATELEIRAS ALTURA X LARGURA VISAO FRONTAL AS PORTAS PODERAO SER DE ABRIR OU CORRER EM CASO DE PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER UTILIZADAS DOBRADICAS EM ZAMAK DO TIPO SLOW COM AMORTECEDOR EM CASO DE PORTA DE CORRER DEVERA SER COLOCADO TRILHOS INFERIOR E SUPERIOR EM ALUMINIO KITS DE ROLDANAS PARA PORTAS E BATENTES DE TRAVAMENTO TODAS AS PORTAS DEVERAO TER PUXADORES EM PERFIL DE ALUMINIO COM ACABAMENTO GAVETEIROS ARQUIVOS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X LARGURA OS TRILHOS DE GAVETA DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM ACO REFORCADO TODAS GAVETAS DEVERAO POSSUIR PERFIL PUXADOR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINES DE MADEIRA MDF E MDP

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 6/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	------	---------------	--------------------	------------	-----------------	----------------	-------------

SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS (94-02-0013)

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 7/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	94020014	m²	SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - CONFECCAO E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF 15MM DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO ** MOVEL PLANEJADO 18MM MDF ABERTO UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MESAS RETAS ESTACOES DE TRABALHO BALCOES DE ATENDIMENTO NICHOS PRATELEIRAS PAINEIS DIVISORIAS E APARADORES PARA CALCULO DA TOTALIZACAO DOS M2 DE CADA MOVEL SERAO UTILIZADOS OS SEGUINTES PARAMETROS EM CONFORMIDADE COM O MOVEL FABRICADO MESAS OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL ESTACOES TRABALHO MESAS L PROFUNDIDADE ATE 600MM COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 BALCOES RECEPCAO ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PAINEIS PAINEIS DIVISORES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL PORTAS FALSAS PAREDES OU SIMILARES ALTURA X COMPRIMENTO VISAO FRONTAL APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES PROFUNDIDADE ATE 600MM ALTURA X COMPRIMENTO O MOVEL DEVERA CONTER ACABAMENTO EM FITA BORDA 2MM DA MESMA COR DO MOVEL COM COLAGEM EM HOTMELT A CHAPA DE MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FAIXAS CUJA A METODOLOGIA DE AVALIACAO FORMOL SEJA E1 CONFECCIONADA COM BASE EM MATERIAL LIGNO CELULOSE DE 83 85 RESINA UREIA FORMALDEIDO 8 10 EMULSAO DE PARAFINA DE 0 1 0 5 E AGUA 5 8 AMBIENTALMENTE CERTIFICADA POR ENTIDADE CREDENCIADA PELO FSC OU PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICACAO FLORESTAL CERFLOR MADEIRA ORIUNDA DE FLORESTA CERTIFICADA E DE FONTE CONTROLADA PARA O OBJETO LICITADO SENDO ESTA COMPROVACAO MATERIALIZADA MEDIANTE APRESENTACAO DE CERTIFICADO PROPRIO DENTRO DA VALIDADE CERTIFICACAO DE PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE DE PAINEIS DE MADEIRA MDF E MDP DO PBQP H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE	1.311,1400	100,000			

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

CNPJ: 01.614.519/0001-22
RUA 16 DE JULHO, N° 815
C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 64/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 128/2022

Data do Processo: 19/10/2022

Folha: 8/8

Item	Código	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
			QUE ATESTA QUE A EMPRESA PRODUZ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT NBR 15 316 2 2015 ABNT NBR 14 810 2 2013 E ANBT NBR 15 761 2009 DECLARACAO DO FABRICANTE QUANTO A ISENCAO DE ORGANISMOS XILOFAGOS CERTIFICADO DE FABRICACAO DE PRODUTOS CARB 2 NOS PAINEIS MDF E MDP COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS REQUISITOS DE PRODUTO DO MERCADO AMERICANO E CANADENSE OS PAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOSPAINEIS SAO PRODUZIDOS A PARTIR DE UM RIGIDO CONTROLE DE FABRICACAO QUE GARANTE O ATENDIMENTO AS ESPECIFICACOES DE PROPRIEDADES MECANICAS NORMA ANSI E DE BAIXA EMISSAO DE FORMALDEIDO NORMA ASTM TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS AO MOVEL FITA BORDA CORREDICAS DOBRADICAS PUXADORES PES RODAS ESTRUTURAS METALICAS ETC FICARAO A CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS (94-02-0014)					

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor