

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
	DESONERADO		
	BDI	26,37%	
RUA VACARIA, Nº, LT 01, QDA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT			
OBRA: REFORMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLÓRIA MARIA LOPES DE CARVALHO		DATA: 12/02/2020	
LOCAL: RUA VACARIA, Nº, LT 01, QDA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT		LEIS SOCIAIS: 86,80%	
REFORMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLÓRIA MARIA LOPES DE CARVALHO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	8,20%	3.180,33
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,80%	1.474,13
3.0	DEMOLIÇÃO	0,92%	357,15
4.0	REVESTIMENTO	12,62%	4.893,04
5.0	PINTURAS	74,45%	28.863,13
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 38.767,78


 Sidney Dias de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 032126



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LACERDA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (DEZEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

DESONERADO

BDI 26,37%

RUA VACARIA, N° LT 01, QDA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT

OBRA: REFORMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLÓRIA MARIA LOPES DE CARVALHO

DATA: 12/02/2020

LOCAL: RUA VACARIA, N° LT 01, QDA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT

LEIS SOCIAIS: 88,80%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
REFORMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLÓRIA MARIA LOPES DE CARVALHO							
1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA					3.180,33
1.1	AMM CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	2.516,68	3.180,33	3.180,33
2.0		SERVIÇOS INICIAIS					1.474,13
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	373,89	472,48	1.474,13
3.0		DEMOLIÇÃO					357,15
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	130,35	2,17	2,74	357,15
4.0		REVESTIMENTO					4.893,04
		PAREDE					
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	130,35	2,68	3,38	440,58
4.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	93,06	23,03	29,10	2.708,04
4.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	37,29	37,02	46,78	1.744,42
5.0		PINTURAS					28.863,13
		PAREDES/TETO					
5.1	95135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	M2	130,35	19,78	24,97	3.254,83
5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	473,15	10,88	13,74	6.501,08
5.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	627,39	9,59	12,11	7.597,69
5.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	598,12	8,64	10,91	6.525,48
		ESQUADRIAS					
5.5	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	191,40	20,61	26,04	4.984,05

TOTAL GERAL R\$ 38.767,78

Sidney Dias de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MT 032126



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LACERDA

RUA VACARIA, Nº. LT 01, ODA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT

OBRA:
LOCAL:

REFORMA - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GLÓRIA MARIA LOPES DE CARVALHO
RUA VACARIA, Nº. LT 01, ODA 83 CENTRO, NOVA LACERDA-MT

DATA: 12/02/2020
Ref:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESC. DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
ADMINISTRAÇÃO OBRA	3.180,33	100,00	-	-	-	-	-	-	3.180,33	8,20
SERVIÇOS INICIAIS	1.474,13	100,00	-	-	-	-	-	-	1.474,13	3,80
DEMOLIÇÃO	367,15	100,00	-	-	-	-	-	-	367,15	0,92
REVESTIMENTO	4.893,04	100,00	-	-	-	-	-	-	4.893,04	12,62
PINTURAS	28.863,13	100,00	-	-	-	-	-	-	28.863,13	74,45
VALOR TOTAL	38.767,78	100,00	-	-	-	-	-	-	38.767,78	100,00
VALOR ACUMULADO	38.767,78	100,00	38.767,78	100,00	38.767,78	100,00	38.767,78	100,00	38.767,78	100,00

Sidney Dias de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-MT 032126